平成27年度　伊豆スカイライン　道路防災工事（その2）　数量総括表

工種	規格	単位	数量	摘要
道路防災工事　施工延長		m	70	
土工				
掘削	崩土部	m3	60	
残土処理		m3	60	
法面整形	切土法面	m2	310	
撤去工				
落石防止網	既設	m2	265	
法面保護工				
モルタル吹付	t=8cm	m2	312	
落石防止柵工	ULF工法	m	61	茶色
雑工				
伐木	密	m2	310	
アンカー設置	補修用	箇所	3	
金網・ロープ設置	補修用	m2	25	50m×0.5m