

平成28年度 実施設計書

審査 設計者

建設工事名 平成28年度 伊豆スカイライン 駐車場整備工事

路線河川名 一般自動車道「伊豆スカイライン」

建設工事箇所 田方郡函南町畑地内他

建設工事金額

工期 140日

建設工事概要

駐車場整備	1	式
滝知山駐車場	1	式
西丹那駐車場	1	式
池の向駐車場	1	式

歩掛・単価適用年度 平成28年 7月 基本単価 平成28年 7月 地区コード 208 地区

起終点指定 ⇔

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 駐車場整備					
-- 滝知山駐車場	式	1			
--- 敷地造成工	式	1			
---- 床掘り	式	1			
---- 埋戻し	m ³	17			SP 1号表
---- 路体材 山土	m ³	19			SP 2号表
--- 圓路広場整備工	m ³	2			
---- 上層路盤 (歩道部)	式	1			
	m ²	19			SP 3号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
----- 表層(歩道部)密粒度AS(13)	m ²	19			SP 4号表
--- サイン施設工	式	1			
----- 鳥瞰図	基	1			第 1号表 M0700
----- 鳥瞰図台座	基	1			第 2号表 M0800
----- 案内板	基	1			第 3号表 M0600
--- 構造物取壊工	式	1			
----- 舗装版切断	m	24			SP 11号表
----- 舗装版破碎	m ²	19			SP 12号表
----- 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	m ³	6			第 4号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	m3	1			第 5号表
--- 運搬処理工	式	1			
---- アスファルト設運搬	m3	1			SP 13号表
---- アスファルト設処理	m3	1			駿河開発(株)
---- コンクリート設運搬	m3	6			SP 14号表
---- コンクリート設処理 鉄筋	m3	6			駿河開発(株)
---- コンクリート設運搬	m3	1			SP 14号表
---- コンクリート設処理 無筋	m3	1			駿河開発(株)
-- 西丹那駐車場	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 敷地造成工	式	1			
---- 掘削	m ³	55			SP 15号表
---- 床掘り	m ³	20			SP 1号表
---- 埋戻し	m ³	15			SP 2号表
---- 土砂等運搬	m ³	60			SP 16号表
---- 残土処理費	m ³	60			(株)山室組
--- 園路広場整備工	式	1			
- アスファルト舗装(車道部)					コメント行
---- 下層路盤(車道・路肩部)	m ²	38			SP 17号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 上層路盤(車道・路肩部)	m ²	38			SP 18号表
---- 表層(車道・路肩部)	m ²	38			SP 19号表
- アスファルト舗装(歩道部)					コメント行
---- 上層路盤(歩道部)	m ²	221			SP 3号表
---- 表層(歩道部) 密粒度AS(13)	m ²	221			SP 4号表
- 園路縁石工					コメント行
---- 歩車道境界ブロックA 車椅子対応	m	60			第 6号表
- 区画線工					コメント行
---- 熔融式区画線 実線・ゼブラ 15cm	m	164			第 7号表

M0020

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
----- 樹脂系すべり止め舗装工 歩道、自転車道 RPN-501	m ²	9			第 8号表
----- 区画線消去(削取り式)15cm換算 夜間作業の補正:無	m	92			第 9号表
--- サービス施設整備工	式	1			
----- ベンチ	基	4			M0900
----- 西丹那駐車場 鳥瞰図撤去・設置	基	1			第 10号表 M1600
----- 案内板	基	1			第 11号表 M0600
----- 観光望遠鏡撤去・設置	基	1			第 3号表 M1500
--- 管理施設整備工	式	1			第 12号表
----- 転落防止柵 H=1.1m	m	26			第 13号表 M1000

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 車止め設置					M0300
	箇所	16			第 14号表
--- 構造物撤去工					
	式	1			
---- 舗装版切断					
	m	58			SP 11号表
---- 舗装版破碎					
	m ²	253			SP 12号表
---- 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工					
	m ³	4			第 4号表
---- 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工					
	m ³	5			第 5号表
---- アスファルト設置搬					
	m ³	10			SP 27号表
---- アスファルト処分費					駿河開発
	m ³	10			
---- コンクリート設置搬					
	m ³	4			SP 28号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- コンクリート設処分費 鉄筋	m ³	4			駿河開発
---- 殻運搬	m ³	5			SP 28号表
---- コンクリート設処分費 無筋	m ³	5			
-- 池の向駐車場	式	1			
--- 敷地造成工	式	1			
---- 掘削	m ³	37			SP 15号表
---- 床掘り	m ³	23			SP 1号表
---- 埋戻し	m ³	19			SP 2号表
---- 土砂等運搬	m ³	42			SP 16号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
----- 残土処分費	m ³	42			(株)山室組
--- 園路広場整備工	式	1			
- アスファルト舗装(車道部)					コメント行
----- 下層路盤(車道・路肩部)	m ²	27			SP 17号表
----- 上層路盤(車道・路肩部)	m ²	27			SP 18号表
----- 表層(車道・路肩部)	m ²	27			SP 19号表
- アスファルト舗装(歩道部)					コメント行
----- 上層路盤(歩道部)	m ²	102			SP 3号表
----- 表層(歩道部)密粒度AS(13)	m ²	102			SP 4号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
- 園路縁石工					コメント行
---- 歩車道境界ブロックA 車椅子対応	m	38			第 6号表 M0020
---- 地先境界ブロックC種	m	7			第 15号表 M0010
- 区画工					コメント行
---- 熔融式区画線 実線・ゼブラ 15cm	m	131			第 7号表
---- 樹脂系すべり止め舗装工 歩道、自転車道 RPN-501	m ²	9			第 8号表
---- 区画線消去(削取り式)15cm換算 夜間作業の補正:無	m	88			第 9号表
--- サービス施設整備工	式	1			
---- ベンチ	基	4			第 10号表 M0900

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
----- 鳥瞰図	基	1			第 1号表 M0700
----- 鳥瞰図台座	基	1			第 2号表 M0800
----- 案内板	基	1			第 3号表 M0600
----- 看板	基	1			第 16号表 M0500
----- 観光望遠鏡撤去・設置	基	1			第 12号表 M1500
--- 管理施設整備工	式	1			
----- 転落防止柵 H=1.1m	m	36			第 13号表 M1000
----- 車止め設置	箇所	20			第 14号表 M0300
--- 構造物撤去工	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 舗装版切断	m	38			SP 11号表
---- 舗装版破碎	m ²	118			SP 12号表
---- 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	m ³	6			第 4号表
---- 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	m ³	4			第 5号表
---- アスファルト設置搬	m ³	5			SP 27号表
---- アスファルト処分費	m ³	5			駿河開発(株)
---- コンクリート設置搬	m ³	6			SP 28号表
---- コンクリート設置処理 鉄筋	m ³	6			駿河開発(株)
---- コンクリート設置搬	m ³	4			SP 28号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- コンクリート殻処理 無筋	m ³	4			駿河開発(株)
--- 交通安全対策費	式	1			
---- 交通誘導員	式	1			M5000 第 17号表
直接工事費計					
工種区分 No. 9 公園工事					
共通仮設費 (地方部)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (地方部)	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

MO700		鳥取県		第 1号表		
金 円		10 基当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鳥取県	基	10				
据付費	基	10				
計						
単価	基					

MO800		鳥瞰図台座		第 2号表		
金 円		10 基当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鳥瞰図台座	基	10				
据付費	基	10				
コンクリート	m3	0.86			SP 5号表	
型枠	m2	10.8			SP 6号表	
モルタル練	m3	0.2			SP 7号表	
円形型枠 φ250	本	1.5				
均しコンクリート	m3	0.29			SP 8号表	
型枠	m2	2.2			SP 9号表	

M0800					
第 2号表					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	m ²	5.9			SP 10号表
計					
単価	基				

MO600		案内板		第 3号表		
金 円		10 基当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
案内板	基	10				
据付費	基	10				
コンクリート	m3	0.66			SP 5号表	
型枠	m2	6.5			SP 6号表	
モルタル練	m3	0.06			SP 7号表	
円形型枠 φ150	本	1.5				
均しコンクリート	m3	0.19			SP 8号表	
型枠	m2	1.3			SP 9号表	

M O 6 0 0					
第 3号表					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石					
	m2	3.7			SP 10号表
計					
単価	基				

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

第 4号表

金 円 1 m3 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取り壊し工 鉄筋構造物機械施工	m3	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
市場単価×最終補正係数 (%)	%				
諸雑費	式				
計 (合計金額対象外は除く)					

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

第 5号表

金 円 1 m3 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取り壊し工 無筋構造物機械施工	m3	1			1 市場単価（基本額）〔合計金額対象外〕
市場単価×最終補正係数（%）	%				
諸雑費	式				
計（合計金額対象外は除く）					

MOO20		歩車道境界ブロックA 車椅子対応		第 6号表	
金	円	100 m 当り			
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入用平ブロック A 車椅子用 A163mm L600mm	本	164			
歩車道境界ブロック	m	100			SP 20号表
計					
単価	m				

溶融式区画線
実線・ゼブラ 15cm

第 7号表

金 円 1 m 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動) 実線・ゼブラ 白線黄線、幅15cm、供用区間	m	1			1 市場単価(基本額) [合計金額対象外]
[加算率:S] 施工規模:100m以上500m未満	%				
市場単価×最終補正係数(%)	%				
諸雑費	式				
計(合計金額対象外を除く)					

樹脂系すべり止め舗装工
歩道、自転車道 RPN-501

第 8号表

金 円 1 m2 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501	m2	1			1 市場単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔加算率：S2〕 施工規模：100m2未満	%				
〔補正係数：K4〕 既設アスファルト舗装面の施工	X				
市場単価×最終補正係数（%）	%				
諸雑費	式				
計（合計金額対象外は除く）					

区画線消去 (削取り式) 15cm換算
夜間作業の補正: 無

第 9号表

金 円 1 m 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 仕上げを含む	m	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
市場単価×最終補正係数 (%)	%				
諸雑費	式				
計 (合計金額対象外は除く)					

MO900		ベンチ		第 10号表		
金 円		10 基当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ベンチ	基	10				
据付費	基	10				
コンクリート	m3	0.48			SP 5号表	
型枠	m2	5.6			SP 6号表	
基礎碎石	m2	4			SP 10号表	
計						
単価	基					

M1600		西丹那駐車場 鳥瞰図撤去・設置		第 11号表	
金 円		1 基当り			
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
鳥瞰図(撤去)	基	1			SP 21号表
鳥瞰図(据付)	基	1			SP 22号表
コンクリート	m3	0.16			SP 5号表
型枠	m2	1.4			SP 23号表
コンクリート	m3	0.04			SP 24号表
型枠	m2	0.4			SP 9号表
計					

M1500		観光望遠鏡撤去・設置				第 12号表
金 円		1 基当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
観光望遠鏡 (撤去)	基	1			SP 21号表	
観光望遠鏡 (据付)	基	1			SP 22号表	
コンクリート	m3	0.62			SP 25号表	
型枠	m2	2.2			SP 23号表	
基礎碎石	m2	1.5			SP 10号表	
計						

M1000		転落防止柵 H=1.1m		第 13号表	
金 円		10 m 当り			
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵	m	10			
据付費	m	10			
コンクリート	m ³	0.12			SP 8号表
型枠	m ²	1.8			SP 6号表
均しコンクリート	m ³	0.03			SP 8号表
型枠	m ²	0.3			SP 9号表
基礎碎石	m ²	0.5			SP 10号表
計					

M1000					
第 13号表					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
単価	m				

MO300		車止め設置		第 14号表		
金 円		10 箇所当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タイヤ止め 600*180*120 シールなし	個	10				
車止め設置	m	6			SP 26号表	
計						
単価	箇所					

MOO10		地先境界ブロック種		第 15号表		
金 円		100 m 当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
地先境界ブロック C 150×150×150×600	個	164				
歩車道境界ブロック	m	100			SP 20号表	
計						
単価	m					

MO500		看板		第 16号表		
金 円		10 基当り				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
看板	基	10				
据付費	基	10				
コンクリート	m3	4.52			SP 5号表	
型枠	m2	20.5			SP 6号表	
モルタル練	m3	0.4			SP 7号表	
円形型枠 φ350	本	1.3				
均しコンクリート	m3	0.19			SP 8号表	
型枠	m2	2.3			SP 9号表	

M O 5 0 0					
第 16号表					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	m ²	12.2			SP 10号表
計					
単価	基				

交通誘導警備員

第 18号表

昼間勤務、実働8時間（交代要員なし）

金 円 1 式 当 り

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人	20			20日、1人
計					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	SP	号表
床掘り	レキ質土，標準，無し，障害無し	SP	1号表
埋戻し	最大埋戻幅 1 m 以上 4 m 未満	SP	2号表
上層路盤 (歩道部)	75 mm 以上 125 mm 以下，路盤材 選択 &路盤材規格=粒度調整碎石 M-30	SP	3号表
表層 (歩道部)	35 mm 以上 45 mm 未満，1.4 m 以上，密粒度アスファルト混合物 選択，プライムコート 選択 &アスファルト混合物 (各種) (単価入力)，&瀝青材料規格=プライムコート PK-3	SP	4号表
コンクリート	小型構造物，打設地上高さ 2 m 以下，コンクリート規格 選択，一般養生，無し &コンクリート規格=18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	SP	5号表
型枠	一般型枠，小型構造物	SP	6号表
モルタル練	セメント規格 選択，1:3 &セメント規格=普通セメント 25kg 袋入り	SP	7号表
コンクリート	小型構造物，打設地上高さ 2 m 以下，コンクリート規格 選択，養生無し，無し &コンクリート規格=18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	SP	8号表
型枠	一般型枠，均しコンクリート	SP	9号表
基礎碎石	7.5 cm 超 12.5 cm 以下，碎石の種類 選択 &碎石規格=再生クラッシャーラン (RC-40)	SP	10号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
舗装版切断	アスファルト舗装版，15cm以下	SP 11号表
舗装版破碎	アスファルト舗装版，無し，不要，10cm以下，有り	SP 12号表
殻運搬	舗装版破碎，機械積込（騒音対策不要，舗装版厚15cm以下），無し，11.5km以下	SP 13号表
殻運搬	コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし，機械積込，無し，9.5km以下	SP 14号表
掘削	レキ質土，オープンカット，無し，無し，50,000m ³ 未満	SP 15号表
土砂等運搬	標準，バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ），土砂（岩塊・玉石混り土含む），無し，9.5km以下	SP 16号表
下層路盤（車道・路肩部）	125mmを超え175mm以下，路盤材 選択 &路盤材規格＝再生下層路盤材 40-0	SP 17号表
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 選択，125mmを超え150mm以下 &路盤材規格＝粒度調整砕石（M-30）	SP 18号表
表層（車道・路肩部）	45mm以上55mm未満，1.4m未満，密粒度アスファルト混合物 選択，プライムコート 選択 &アスファルト混合物規格＝再生密粒度アスコン（13） A配合，&瀝青材料規格＝プライムコート PK-3	SP 19号表
歩車道境界ブロック	設置，各種（600mm以下、50kg未満），有り，無し *基礎砕石（各種）（単価入力）	SP 20号表
プレキャスト集水柵（据付・撤去）	据付・撤去，50kg以上80kg以下，無し	SP 21号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
プレキャスト集水桝 (据付・撤去)	据付・撤去, 50kg以上80kg以下, 有り	SP 22号表
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	SP 23号表
コンクリート	小型構造物, 打設地上高さ2m以下, コンクリート規格 選択, 養生無し, 無し &コンクリート規格=18-8-25(20)-BB	SP 24号表
コンクリート	小型構造物, 打設地上高さ2m以下, コンクリート規格 選択, 一般養生, 無し &コンクリート規格=18-8-40-BB W/C 60%以下	SP 25号表
歩車道境界ブロック	設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 無し, 無し	SP 26号表
敷運搬	舗装版破碎, 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下	SP 27号表
敷運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 15.5km以下	SP 28号表