

数量計算表

転石除去

2.0km付近 (A011)

転石 No	落石の大きさ				体積 m ³	移動換算距離
	長辺 m	短辺 m	高さ m	形状		
1	0.8	0.6	1.0	球	0.3	3m + 3m × 6 = 21m (水平距離 + 高低差 × 6)

3.5km付近 (A023)

転石 No	落石の大きさ				体積 m ³	移動換算距離
	長辺 m	短辺 m	高さ m	形状		
1	2.8	2.0	2.7	球	7.9	16m + 11m × 6 = 82m (水平距離 + 高低差 × 6)
2	1.4	1.0	0.8	球	0.6	
計					8.5	

転石 No	落石の大きさ				体積 m ³	移動換算距離
	長辺 m	短辺 m	高さ m	形状		
3	0.8	0.8	1.0	球	0.3	6m + 6m × 6 = 42m (水平距離 + 高低差 × 6)

合計	9.1
----	-----

2.0km付近 (A011)

- 仮設防護柵設置撤去 L=63.0m
- 残土処理 V=0.3m³
- 伐木(雑木) A=1,275m²
- 伐木運搬(雑木) V=1,275m² × 2.0m × 0.1 = 255m³ ≒ 260m³

3.5km付近 (A023)

- 残土処理 V=8.8m³