

舗装集計表

施工箇所	施工区間	施工延長 m	目地延長 m	クラック シート延長 m	舗装面積 m ²	切削殻 m ³	備考
橋梁部	越路大橋1号橋	67	155	201	705	28	クラックシートは施工延長の3倍
	越路大橋2号橋	58	161	175	1,296	52	クラックシートは施工延長の3倍
	越路大橋3号橋	44	108	131	459	18	クラックシートは施工延長の3倍
	小計	169	425	508	2,460	98	
	越路Aランプ橋	57	127	170	392	16	クラックシートは施工延長の3倍
	越路Dランプ橋	46	105	138	294	12	クラックシートは施工延長の3倍
	小計	103	232	308	686	27	
土工部	取り合い舗装	25		75	344	17	クラックシートは施工延長の3倍
	合計	297	657	891	3,489	143	

区画線集計表

内訳		延長	延長	計
外側線	実線白W=20cm	296.9	296.9	594
外側線	実線白W=15cm	116.8	116.8	234
中心線	実線黄W=15cm	169.2	169.2	338
ゼブラ	実線白W=45cm	200.0		200

安全施設工

・車線分離標(ラバーポール) 脱着式 高さ650mm 15本