

数量計算表

江間トンネル延長 L= 825.0 m

1 面積

覆工部	アーチ部	$4.7 \times 2 \times 3.14 \div 2$	=	14.758 m ²
	側壁	$(2.50 - 0.80 - 0.10)$	=	1.60 m ²
		アーチ部 側壁		
		$(14.758 + 1.60 \times 2) \times$	=	14,815.35 m ²
		825.0		
坑門部	日守側	(CAD面積計算)		109.70 m ²
	江間側	(CAD面積計算)		116.945 m ²
	小計			226.645 m ²
合計				15,041.995 m ²

2 調査日数

	定期点検等			
	4.2日/10000m ²	×	15,042.0 m ²	=
				7 日
	現場踏査			1 日
計				8 日