

令和 5 年度 実施設計書

審査 設計者

工事番号
(設計書コード) 05-TS009-01-10-03

建設工事名 令和5年度 伊豆スカイライン 道路防災工事

路線河川名 一般自動車道「伊豆スカイライン」 建設工事箇所 伊豆市徳永 地内

建設工事金額

工 期 120日 週休2日推進工事補正 (4週8休以上)

建設工事概要

道路改良	1	式
落石雪害防止工	1	式
落石防止網工	1	式
金網・ロープ設置	960	m2
アンカー設置	14	箇所
アンカー設置	13	箇所
交通誘導警備員	1	式
交通誘導警備員	1	式

歩掛・単価適用年度 令和 5年 8月 基本単価 令和 5年 8月 地区コード 205 地区

起 終 点 指 定 ⇔

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 道路改良					
式	式	1			
-- 落石雪害防止工					
式	式	1			
--- 落石防止網工					
式	式	1			
---- 金網・ロープ設置 線径 3.2mm					
m2	m2	960			第 1号表
---- アンカー設置 岩盤用32mm×1000mm					
箇所	箇所	14			第 2号表
---- アンカー設置 高耐久アンカー（溝形鋼羽付）長1500mm					
箇所	箇所	13			第 3号表
--- 交通誘導警備員					
式	式	1			
---- 交通誘導警備員					
式	式	1			第 4号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
工種区分 No. 4 道路改良工事					
共通仮設費 (一般交通影響有り (2) - 2)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (一般交通影響有り (2) - 2)	式	1			
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

金網・ロープ設置
線径 3.2mm

第 1号表

金 円 1 m2 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(落石防止網工)(金網ロープ設置) 亜鉛メッキ3・4種線径3.2mm	m2	1			1 市場単価(基本額)[合計金額対象外]
(補正係数:週休2日補正)	X				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計(合計金額対象外は除く)					

アンカー設置
岩盤用32mm×1000mm

第 2号表

金 円 1 箇所当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(落石防止柵工)(アンカー設置岩盤用) D32mm長1000mm	箇所	1			1 市場単価(基本額)[合計金額対象外]
(補正係数:週休2日補正)	X				
補正後市場単価	箇所	1			
諸雑費	式	1			
計(合計金額対象外は除く)					

アンカー設置
高耐久アンカー（溝形鋼羽付）長1500mm

第 3号表

金 円 1 箇所 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（落石防止柵工）（アンカー設置土中用） 高耐久アンカー溝形鋼羽根付有効長1500mm	箇所	1			1 市場単価（基本額）[合計金額対象外]
（補正係数：週休2日補正）	X				
補正後市場単価	箇所	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

交通誘導警備員

第 4号表

金 円 1 式当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人	69			23日、3人
計					