

審査 設計者

# 令和 7 年度 実施設計書

工事番号  
(設計書コード) 37-TS017-01-13-40

建設工事名 令和7年度 修善寺道路 道路維持業務委託 (除草)

路線河川名 有料道路「修善寺道路」 建設工事箇所 伊豆市修善寺一伊豆の国市田京地内

建設工事金額

工 期 令和 7年11月28日限り 週休2日推進工事補正 (補正なし)

## 建設工事概要

修善寺道路 道路除草工		
道路除草工	1	式
除草 (飛び石防護有り)	29400	m2
刈草処分費	118	m3

歩掛・単価適用年度 令和 7年 4月 基本単価 令和 7年 4月 地区コード 205 地区

起 終 点 指 定 ⇔

## 工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
・修善寺道路 道路維持業務 (除草)					
・ 道路維持					
・ 道路除草工					
	式	1			
・ 機械除草 (肩掛け式) 飛び石防護有り	m2	29,400			14,700m2×2=29,400m2 第 1号表
・ 積込・運搬 2tダンプ	m2	29,400			第 2号表 L=27.0km
・ 刈草処分 見積	m3	118			(沼津市東熊堂625 スルガ農産(株)) m3 29,400 × 0.004 = 118 第 3号表
・ 安全費	式	1			第 4号表
直接工事費計					

## 工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工種区分 No.13道路維持工事					
諸経費					
共通仮設費 一般交通影響有 (2)-1	式	1			× 0.2248
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 一般交通影響有 (2)-1	式	1			× 0.5855
工事原価計					
一般管理費	式	1			× 0.2169
諸経費計	式	1			(共通仮設費+現場管理費+一般管理費) × 0.7870



M0002		除草 (飛び石防護有り)		第 1号表		
金 円		1 m2 当り				
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草 (道路除草)	m2	1			SP	1号表
集草 (道路除草)	m2	1			SP	2号表
計						

M0004		横込・運搬工 L=27km		第 2号表	
金 円		1 m2当り			
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
横込・運搬(道路除草)	m2	1			SP 3号表
計					

MO005		刈草処分費		第 3号表	
金 円		1 m3 当り		スルガ農産(株) 沼津市東熊堂625	
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費	m3	1			見積
計					

M0006		安全費		第 4号表	
金	円	1 式当り			
積	算	単	数	単	金
項	目	位	量	価	額
摘 要					
交通誘導警備員A		人			
交通誘導警備員B		人			
計					



# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
除草 (道路除草)	作業形態＝肩掛け式，飛び石防護の有無＝有り	SP 1号表
集草 (道路除草)	集草＝集草	SP 2号表
積込・運搬 (道路除草)	運搬機械選定＝ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)，ダンプトラック運搬距離＝28.0km以下	SP 3号表

