

令和 7 年度 実施設計書

審査 設計者

工事番号
(設計書コード) 07-TS009-01-10-03

建設工事名 令和7年度 伊豆スカイライン 交通安全施設工事 (区画線)

路線河川名 一般自動車道「伊豆スカイライン」 建設工事箇所 熱海市熱海 - 伊豆市冷川 地内

建設工事金額

工 期 120日 週休2日推進工事補正 (補正なし)

建設工事概要

区画線工	1	式
区画線設置 [溶融式手動] 実線 20cm	16100	m
区画線設置 [溶融式手動] 実線 20cm	4500	m
区画線設置 [溶融式手動] 破線 15cm	2140	m
区画線設置 [溶融式手動] 実線 15cm	100	m
区画線設置 [溶融式手動] 矢印・記号・文字 15cm換算	410	m
樹脂系すべり止め舗装工	29	m ²
交通管理工	1	式
交通誘導警備員	1	式

歩掛・単価適用年度 令和 7年 4月 基本単価 令和 7年 4月 地区コード 204 地区

起 終 点 指 定 ⇔

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 道路修繕					
-- 区画線工	式	1			
--- 区画線工	式	1			
---- 区画線工	式	1			
---- 区画線設置 [溶融式手動] 実線 20cm 塗布厚1.5mm 白	m	16,100			第 1号表
---- 区画線設置 [溶融式手動] 実線 20cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー	m	4,500			第 2号表
---- 区画線設置 [溶融式手動] 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	m	2,140			第 3号表
---- 区画線設置 [溶融式手動] 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	m	100			第 4号表
---- 区画線設置 [溶融式手動] 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm 白	m	410			第 5号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
-- 舗装修繕工	式	1			
--- 舗装修繕工	式	1			
---- 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-303	m ²	29			第 6号表
-- 仮設工	式	1			
--- 交通管理工	式	1			
---- 交通誘導警備員	式	1			第 7号表
直接工事費計					
工種区分 No. 13 道路維持工事					
共通仮設費 (一般交通影響有り (2) - 1)	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (一般交通影響有り(2)-1)	式	1			
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

区画線設置 [熔融式手動] 実線 20cm
塗布厚1.5mm 白

第 1号表

金 円 1000 m 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (区画線設置工 [熔融式(手動)]) 屋間単価 供用区間 実線 20cm 時間的制約 無機・労	m	1,000			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	kg	760			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	33			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	33			2
軽油 パトロール給油	l	43			2
諸雑費	%				
計 (合計金額対象外は除く)					

第 1号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

区画線設置 [溶融式手動] 実線 20cm
塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー

第 2号表

金 円 1000 m 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (区画線設置工 [溶融式(手動)]) 屋間単価 供用区間 実線 20cm 時間的制約 無機・労	m	1,000			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg	760			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	33			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	33			2
軽油 パトロール給油	l	43			2
諸雑費	%				
計 (合計金額対象外は除く)					

第 2号表

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

区画線設置 [溶融式手動] 破線 15cm
塗布厚1.5mm 白

第 3号表

金 円 1000 m 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (区画線設置工 [溶融式(手動)]) 屋間単価 供用区間 破線 15cm 時間的制約 無機・労	m	1,000			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	kg	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	25			2
軽油 パトロール給油	l	44			2
諸雑費	%				
計 (合計金額対象外は除く)					

第 3号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

区画線設置 [熔融式手動] 実線 15cm
塗布厚1.5mm 白

第 4号表

金 円 1000 m 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (区画線設置工 [熔融式(手動)]) 屋間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無機・労	m	1,000			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	kg	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	25			2
軽油 パトロール給油	l	40			2
諸雑費	%				
計 (合計金額対象外は除く)					

第 4号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

区画線設置 [熔融式手動] 矢印・記号・文字 15cm換算
塗布厚1.5mm 白

第 5号表

金 円 1000 m 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (区画線設置工 [熔融式(手動)]) 昼間単価 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 無 機・労	m	1,000			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	kg	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	25			2
軽油 パトロール給油	l	100			2
諸雑費	%				
計 (合計金額対象外は除く)					

第 5号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

樹脂系すべり止め舗装工
車道 RPN-303

第 6号表

金 円 1 m2 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303	m2	1			1 市場単価（基本額）[合計金額対象外]
[加算率：S1] 施工規模：100m2未満	%				
[補正係数：K4] 既設アスファルト舗装面の施工	X				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

交通誘導警備員

第 7号表

金 円 1 式当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人	78			26日、3人
計					