

令和 7 年度 実施設計書

審査 設計者

工事番号
(設計書コード) 37-TS017-01-40-20

建設工事名 令和7年度 伊豆中央道 舗装修繕工事

路線河川名 伊豆中央道 建設工事箇所 伊豆の国市南江間地内他

建設工事金額

工 期 120日 週休2日推進工事補正 (月単位の週休2日(合計))

建設工事概要

舗装工 L=424m	1	式
舗装工(長岡北ICランプ部) L=420m	1	式
オーバーレイ工	1	式
クラック防止工	1	式
区画線工等	1	式
舗装工(日守大橋南側) L=4.0m	1	式

歩掛・単価適用年度 令和 7 年 5 月 基本単価 令和 7 年 5 月 地区コード 208 地区

起 終 点 指 定 ⇔

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 道路修繕					
- 舗装工 L=424m	式	1			
- 舗装工 (長岡北ICランプ部) L=420m	式	1			
- - 舗装工 (長岡北ICランプ部) L=420m	式	1			210.0m+210.0m
- - - 路面切削工	式	1			
- - - - 路面切削	式	1			
- - - - 設運搬 (路面切削)	m ²	1,365			682.5m ² +682.5m ² SP 1号表 労補 1号表
- - - - 処分費 As 切削	m ³	68			34.1m ³ +34.1m ³ L=14.6km SP 2号表 労補 2号表
- - - オーバーレイ工	式	1			駿河開発(株) 田方郡函南町軽井沢字下/沢212

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 表層(車道・路肩部)	m ²	1,365			密粒度As(20) t=5cm SP 3号表 労補 3号表
--- クラック防止工	式	1			
---- クラック防止シート工 W=50cm	m	420			M0100 210.0m+210.0m 第 1号表 労補 4号表
--- 区画線工等	式	1			
---- 区画線設置〔熔融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	m	840			外側線 420m+420m 第 2号表
---- 区画線設置〔熔融式手動〕 破線 20cm 塗布厚1.5mm 白	m	140			第 3号表
---- 区画線設置〔熔融式手動〕 ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm 白	m	140			第 4号表
---- 区画線設置〔熔融式手動〕 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm 黄鉛・クロムフリー	m	20			30キロ×2箇所 第 5号表
-- 舗装工(日守大橋南側) L=4.0m	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- アスファルト舗装版破碎・積み	m ³	3			SP 5号表 労補 5号表
---- 搬運搬	m ³	3			L=14.6km SP 6号表 労補 6号表
---- 処分費 As塊	m ³	3			駿河開発(株) 田方郡函南町軽井沢字下/沢212
---- 舗装版切断 (t=10cm)	m	4			SP 7号表 労補 7号表
---- 表層 (車道・路肩部)	m ²	26			SP 8号表 労補 8号表
---- 基層 (車道・路肩部)	m ²	26			SP 9号表 労補 9号表
---- 区画線設置 [熔融式手動] 実線 20cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー	m	4			センターライン 第 6号表
---- 区画線設置 [熔融式手動] 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	m	8			外側線 第 2号表
-- 安全対策費	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 交通誘導警備員	式	1			第 7号表 労務 10号表
直接工事費計					
工種区分 No. 6 舗装工事					
共通仮設費 (一般交通影響有り (1) - 1)	式	1			
準備費	式	1			M2100
運搬費	式	1			第 8号表
	式	1			第 10号表
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (一般交通影響有り (1) - 1)	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

MO100		クラック防止シート W=50Cm		第 1号表		(労務費補正表参照)
金	円	100 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
クラック防止シート張		m	100			SP 4号表
クラック防止シート		m	111			
計						
単価		m				

区画線設置〔熔融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白					
第 2号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 夜間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	k g	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	k g	25			2
軽油 パトロール給油	l	40			2
諸雑費	%				

第 2号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

区画線設置〔熔融式手動〕 破線 20cm 塗布厚1.5mm 白					
第 3号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 夜間単価 供用区間 破線 20cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	k g	760			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	33			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	k g	33			2
軽油 パトロール給油	l	49			2
諸雑費	%				

第 3号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

区画線設置〔溶融式手動〕 ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm 白					
第 4号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔溶融式（手動）〕） 夜間単価 供用区間 ゼブラ 30cm 時間の制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	k g	1,130			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	50			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	k g	50			2
軽油 パトロール給油	l	77			2
諸雑費	%				

第 4号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

区画線設置 [溶融式手動] 矢印・記号・文字 15cm換算
塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー
第 5号表

金 円		1000 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 (区画線設置工 [溶融式 (手動)]) 夜間単価 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 無 機・労		m	1,000			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
(補正係数: 週休2日補正)		X				
補正後標準単価		m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・加鉛フリー ガラスビーズ含有量15 - 18% 黄 比重2.0		kg	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106 - 0.850mm		kg	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9		kg	25			2
軽油 パトロール給油		l	100			2
諸雑費		%				

第 5号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

区画線設置〔熔融式手動〕 実線 20cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー					
第 6号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 夜間単価 供用区間 実線 20cm 時間の制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg	760			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106 - 0.850mm	kg	33			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	33			2
軽油 パトロール給油	l	43			2
諸雑費	%				

第 6号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

交通誘導警備員

第 7号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 式 当り						
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人	64			16日、4人
交通誘導警備員A		人	32			16日、2人
計						

M2100 準備費					
第 8号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
工事計画図作成費 縦断面図、横断面図、展開図					M2110
		式	1		工事図面枚数 5 枚 第 9号表
計					

M 2 1 1 0			工事計画図作成費 縦断面図、横断面図、展開図			第 9号表		
金 円		1 式 当り		工事図面枚数 5 枚				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
計								

M 2 2 0 0 運搬費					
第 10号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
重建設機械単体運搬費 往路 片道 路面切削機（ホイール式・廃材横込装置付） 2.0m	台	1			A1+M+K（またはK'） 第 11号表
重建設機械単体運搬費 復路 片道 路面切削機（ホイール式・廃材横込装置付） 2.0m	台	1			A1+M+K（またはK'） 第 11号表
計					

金 円 1 台 当り 重建設機械単体運搬費 片道 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付） 2.0m 第 11号表 A1+M+K（またはK'）					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
A1：基本運賃料金 20kmまで	台				
K'：運搬される建設機械の運搬中の損料（排出ガス対策型（第2次基準値）） L：運搬基地から現場までの片道距離 10km	+				
計					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
路面切削	施工区分・平均切削深さ＝全面切削 6 c m 以下（ 4 0 0 0 m ² 以下）， 段差すりつけの撤去作業＝無し （労務費補正表参照）	SP 1 号表
殻運搬（路面切削）	D I D 区間の有無＝無し， 運搬距離＝ 1 6 . 0 k m 以下 （労務費補正表参照）	SP 2 号表
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝ 3 . 0 m 超， 材料＝密粒度アスコン 選択， 瀝青材料種類＝タックコート 選択 & アスコン規格＝密粒度アスコン（ 2 0 ） 改質 I I 型 B 配合， * 1 層当り平均仕上り厚＝ 5 0 m m ， & 瀝青材料規格＝タック コート 高性能改質アスファルト乳剤， ▽アスファルト夜間割増（必要時選択）＝夜間割増あり （労務費補正表参照）	SP 3 号表
クラック防止シート張	クラック防止シート張＝クラック防止シート張 （労務費補正表参照）	SP 4 号表
アスファルト舗装版破碎・積込み	アスファルト舗装版破碎・積込み＝アスファルト舗装版破碎・積込み （労務費補正表参照）	SP 5 号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎， 積込工法区分＝機械積込（小規模土工）， D I D 区間の有無＝無し， 運搬距離（ k m ）＝ 1 7 . 0 k m 以下 （労務費補正表参照）	SP 6 号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版， アスファルト舗装版厚＝ 1 5 c m 以下 （労務費補正表参照）	SP 7 号表
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝ 1 . 4 m 未満（ 1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m 以下）， 材料＝密粒度アスコン 選択， 瀝青材料種類＝タックコート 選択	SP 8 号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
表層 (車道・路肩部)	&アスコン規格＝密粒度アスコン (2 0) 改質 I I 型 B 配合, * 1 層当り平均仕上り厚＝5 0 m m, &瀝青材料規格＝タックコート 高性能改質アスファルト乳剤, ∇アスファルト夜間割増 (必要時選択) ＝夜間割増あり (労務費補正表参照)	SP 8 号表
基層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m 未満 (1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m 以下) , 材料＝粗粒度アスコン 選択, 瀝青材料種類＝タックコート 選択 &アスコン規格＝粗粒度アスコン (2 0) 改質 I I 型 B 配合, * 1 層当り平均仕上り厚＝5 0 m m, &瀝青材料規格＝タックコート 高性能改質アスファルト乳剤, ∇アスファルト夜間割増 (必要時選択) ＝夜間割増あり (労務費補正表参照)	SP 9 号表

労 務 費 補 正 表										労補		1 号表					
週休 2 日補正率（労務費）																	
工種・種別		交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
路面切削		交替1				8時間 0分				1時間 0分				9時間 0分			
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00 - 6:00															
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称							補正前単価	補正後単価	構成比	
特殊作業員																	
普通作業員																	
運転手（特殊）																	
土木一般世話役																	

労 務 費 補 正 表										労補		2 号表					
週休 2 日補正率（労務費）																	
工種・種別		交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
穀運搬（路面切削）		交替1		8時間 0分		1時間 0分		1時間 0分		9時間 0分							
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00 - 6:00															
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称							補正前単価	補正後単価	構成比	
運転手（一般）																	

労 務 費 補 正 表								労補	3 号表
週休 2 日補正率（労務費）									
工種・種別		交替数	1. 0	1. 5	1+0. 25 α	1. 25 α	1. 50 α	総作業	時間制約有無
表層（車道・路肩部）		交替1		8時間 0分		1時間 0分		9時間 0分	
作業時間		開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
交替1		21:00 - 6:00							
名 称		補正前単価	補正後単価	構成比	名 称		補正前単価	補正後単価	構成比
特殊作業員									
普通作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									

労 務 費 補 正 表										労補	4 号表		
週休 2 日補正率（労務費）													
工 種 ・ 種 別		交替数		1. 0	1. 5	1+0. 25 α		1. 25 α	1. 50 α	総作業	時間制約有無		
クラック防止シート工		交替 1		8時間 0分		1時間 0分		9時間 0分					
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了			
交替 1		21:00 - 6:00											
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称				補正前単価	補正後単価	構成比
特殊作業員													
普通作業員													
運転手（特殊）													
土木一般世話役													

労 務 費 補 正 表

労補 5号表

週休2日補正率（労務費）

工種・種別	交替数	1.0	1.5	1+0.25α	1.25α	1.50α	総作業	時間制約有無
アスファルト舗装版破碎・積み	交替1		8時間 0分		1時間 0分		9時間 0分	

作業時間	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
交替1	21:00	6:00										

名 称	補正前単価	補正後単価	構成比	名 称	補正前単価	補正後単価	構成比
普通作業員							
運転手（特殊）							
土木一般世話役							

労 務 費 補 正 表										労補		6 号表							
週休 2 日補正率（労務費）																			
工種・種別		交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無			
穀運搬		交替1		8時間 0分		1時間 0分		9時間 0分											
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了							
交替1		21:00- 6:00																	
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
運転手（一般）																			

勞 務 費 補 正 表										勞補		7 号表					
週休 2 日補正率（勞務費）																	
工種・種別		交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		總作業		時間制約有無	
舗装版切断 (t=10cm)		交替1				8時間 0分				1時間 0分				9時間 0分			
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00 - 6:00															
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称							補正前単価	補正後単価	構成比	
特殊作業員																	
普通作業員																	
土木一般世話役																	

労 務 費 補 正 表								労補	8 号表
週休 2 日補正率（労務費）									
工種・種別		交替数	1. 0	1. 5	1+0. 25 α	1. 25 α	1. 50 α	総作業	時間制約有無
表層（車道・路肩部）		交替1		8時間 0分		1時間 0分		9時間 0分	
作業時間		開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
交替1		21:00 - 6:00							
名 称		補正前単価	補正後単価	構成比	名 称		補正前単価	補正後単価	構成比
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									

労 務 費 補 正 表										労補		9 号表					
週休 2 日補正率（労務費）																	
工種・種別		交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
基層（車道・路肩部）		交替1		8時間 0分		1時間 0分		1時間 0分		1時間 0分		9時間 0分					
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00 - 6:00															
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称				補正前単価	補正後単価	構成比				
特殊作業員																	
普通作業員																	
土木一般世話役																	

労 務 費 補 正 表								労補 10号表	
週休2日補正率（労務費）									
工種・種別		交替数		1.0	1.5	1+0.25α	1.25α	1.50α	総作業 時間制約有無
交通誘導警備員		交替1		8時間 0分		1時間 0分		9時間 0分	
作業時間		開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
交替1		21:00 - 6:00							
名 称		補正前単価	補正後単価	構成比	名 称		補正前単価	補正後単価	構成比
交通誘導警備員B									
交通誘導警備員A									

工 期 算 定 一 覧 表

項 目	日 数	説 明
準備期間	60日	
作業所要日数	34日	
その他の不稼働日	9日	夏季工事抑制期間 (8/10-8/18)
後片付け期間	20日	
工期 (合計)	123日	