

令和7年度

実施設計書

審査 設計者

工事番号
(設計書コード)

37-TS017-01-40-31

建設工事名

令和7年度 修善寺道路 舗装修繕工事

路線河川名

修善寺道路

建設工事箇所

伊豆の国市 神島 地内

建設工事金額

工 期

100日

週休2日推進工事補正 (月単位の週休2日(合計))

建設工事概要	舗装工 L=350m	1	式
	路面切削	1960	m2
	クラック防止シート張	560	m
	表層(車道・路肩部) 橋面舗装 t=4cm	1960	m2
	区画線工等	1	式
	安全対策費	1	式

歩掛・単価適用年度

令和7年 4月

基本単価

令和7年 4月

地区コード

208 地区

起 終 点 指 定

⇔

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 道路修繕					
式	1				
-- 舗装工 L=350m					
式	1				
--- 路面切削工					
式	1				
---- 路面切削					1540m ² +420m ²
m ²	1,960				SP 1号表 労補 1号表
---- 殻運搬(路面切削)					
m ³	78				SP 2号表 労補 2号表
---- 処分費 As 切削					土屋建設(株)修善寺砕石工場 伊豆市堀切字政石578-2 外3筆
m ³	78				
--- クラック防止シート張					
式	1				
---- クラック防止シート張 W=50Cm					M0100
m	560				440m+120m 第 1号表 労補 3号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- オーバーレイ工					
	式	1			
---- 表層(車道・路肩部) 橋面舗装 t=4cm					ポリマー改質アスファルト3型-W(13)
	m ²	1,960			SP 4号表 労補 4号表
--- 区画線工等					
	式	1			
---- 高視認性区画線設置(黄) リブ式 実線 15cm					センターライン 440m+120m
	m	560			第 2号表
---- 区画線設置[溶融式手動] 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白					センターライン 270m+80m
	m	350			第 3号表
---- 区画線設置[溶融式手動] 実線 20cm 塗布厚1.5mm 白					外側線 440m+120m
	m	560			第 4号表
--- 車線分離標据付・撤去					
	式	1			
---- 車線分離標撤去 着脱式(穿孔式・3本脚)					13本+4本 市場単価を適用
	本	17			第 5号表
---- 車線分離標(ラバーボール) 着脱式 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ400mm					13本+4本 市場単価を適用
	本	17			第 6号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 安全対策費	式	1			
---- 交通誘導警備員	式	1			第 7号表 労補 5号表
直接工事費計					
工種区分 No. 6 舗装工事					
共通仮設費 (一般交通影響有り (1) - 1)	式	1			
準備費	式	1			M2100
運搬費	式	1			第 8号表
	式	1			M2200
共通仮設費計					第 10号表
純工事費計					

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費 (一般交通影響有り(1)-1)	式	1			
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

MO100		クラック防止シート張 W=50Cm		第 1号表		(労務費補正表参照)
金	円	100 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
クラック防止シート張		m	100			SP 3号表
クラック防止シート		m	111			
計						
単価		m				

高視認性区画線設置 リブ式 実線 15cm					
第 2号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線工（高視認性区画線設置工（リブ式・熔融式）） 夜間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
塗料	kg	855			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106 - 0.850mm	kg	45			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	25			2
軽油 パトロール給油	l	54			2
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	l	2.5			2

1, #等:諸経費等対象額

1011G0E0

第 2号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費					
	%				
計 (合計金額対象外は除く)					
単価					
	m				

区画線設置〔熔融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白					
第 3号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 夜間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	k g	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	k g	25			2
軽油 パトロール給油	l	40			2
諸雑費	%				

第 3号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

区画線設置〔熔融式手動〕 実線 20cm 塗布厚1.5mm 白 第 4号表					
金	円	1000 m 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 夜間単価 供用区間 実線 20cm 時間の制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	k g	760			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106 - 0.850mm	k g	33			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	k g	33			2
軽油 パトロール給油	l	43			2
諸雑費	%				

1, #等:諸経費等対象額

1011G0E0

第 4号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

車線分離標撤去 着脱式（穿孔式・3本脚）					
第 5号表					
金	円	1 本 当り	市場単価を適用		
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去（ラバーポール）着脱式（穿孔式・3本脚）					1
	本	1			市場単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
〔加算率：S1〕 施工規模：10本以上30本未満	%				
〔補正係数：K2〕 夜間作業	X				
補正後市場単価	本	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

車線分離標 (ラバーポール) 着脱式 本体 (柱) 径φ80 ベース径φ250 高さ400mm					
第 6号表					
金	円	1 本 当り	市場単価を適用		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標 (ラバーポール) 着脱式 (穿孔式・3本脚) 本体径φ80mm 高さ400mm	本	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
[補正係数: 週休2日補正]	X				
[加算率: S1] 施工規模: 10本以上30本未満	%				
[補正係数: K2] 夜間作業	X				
補正後市場単価	本	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

交通誘導警備員

第 7号表 (労務費補正表参照)

金 円 1 式 当り						
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人	36			9日、4人
交通誘導警備員A		人	18			9日、2人
計						

M2100 準備費					
第 8号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
工事計画図作成費 縦断面図、横断面図、展開図					M2110
		式	1		工事図面枚数 5 枚 第 9号表
計					

M 2 1 1 0

工事計画図作成費
縦断面図、横断面図、展開図

第 9号表

金 円 1 式 当り

工事図面枚数 5 枚

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
計					

M2200 運搬費					
第 10号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
重建設機械単体運搬費 往路 片道 路面切削機（ホイール式・廃材横込装置付） 2.0m	台	1			A1+M+K（またはK'） 第 11号表
重建設機械単体運搬費 復路 片道 路面切削機（ホイール式・廃材横込装置付） 2.0m	台	1			A1+M+K（またはK'） 第 11号表
計					

金 円 1 台 当り 重建設機械単体運搬費 片道 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付） 2.0m 第 11号表 A1+M+K（またはK'）					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
A1：基本運賃料金 20kmまで	台				
K'：運搬される建設機械の運搬中の損料（排出ガス対策型（第2次基準値）） L：運搬基地から現場までの片道距離 10km	+				
計					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
路面切削	施工区分・平均切削深さ＝全面切削 6 c m 以下（ 4 0 0 0 m ² 以下），段差すりつけの撤去作業＝無し (労務費補正表参照)	SP 1 号表
穀運搬（路面切削）	D I D 区間の有無＝無し，運搬距離＝ 2 . 5 k m 以下 (労務費補正表参照)	SP 2 号表
クラック防止シート張	クラック防止シート張＝クラック防止シート張 (労務費補正表参照)	SP 3 号表
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝ 3 . 0 m 超，材料＝各種（ 2 . 3 0 以上 2 . 4 0 t / m ³ 未満），瀝青材料種類＝タックコート 選択 ＊アスコン，＊ 1 層当り平均仕上り厚＝ 4 0 m m ， & 瀝青材料規格＝タックコート 高性能改質アスファルト乳剤，▽アスファルト夜間割増（必要時選択）＝夜間割増あり (労務費補正表参照)	SP 4 号表

労 務 費 補 正 表										労補		1 号表					
週休 2 日補正率（労務費）																	
工種・種別		交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
路面切削		交替1				8時間 0分				1時間 0分				9時間 0分			
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00-		6:00													
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称				補正前単価	補正後単価	構成比				
特殊作業員																	
普通作業員																	
運転手（特殊）																	
土木一般世話役																	

労 務 費 補 正 表

労補 2号表

週休2日補正率（労務費）

工種・種別		交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
穀運搬（路面切削）		交替1				8時間 0分				1時間 0分				9時間 0分			
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00 - 6:00															
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称				補正前単価	補正後単価	構成比				
運転手（一般）																	

労 務 費 補 正 表										労補		3 号表					
週休 2 日補正率（労務費）																	
工種・種別		交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
クラック防止シート張		交替1				8時間 0分				1時間 0分				9時間 0分			
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00-		6:00													
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称				補正前単価	補正後単価	構成比				
特殊作業員																	
普通作業員																	
運転手（特殊）																	
土木一般世話役																	

勞 務 費 補 正 表										勞補		4 号表							
週休 2 日補正率（勞務費）																			
工種・種別				交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		總作業		時間制約有無	
表層（車道・路肩部） 橋面舗装 t=4 c m				交替 1		8時間 0分				1時間 0分				9時間 0分					
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替 1		21:00 - 6:00																	
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
特殊作業員																			
普通作業員																			
運転手（特殊）																			
土木一般世話役																			

労 務 費 補 正 表										労補		5 号表					
週休 2 日補正率（労務費）																	
工種・種別		交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
交通誘導警備員		交替1				8時間 0分				1時間 0分				9時間 0分			
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00- 6:00															
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称							補正前単価	補正後単価	構成比	
交通誘導警備員B																	
交通誘導警備員A																	

工 期 算 定 一 覧 表

項 目	日 数	説 明
準備期間	60日	
作業所要日数	18日	
その他の不稼働日	9日	夏季工事抑制期間 (8/10-8/18)
後片付け期間	20日	
工期 (合計)	107日	