

数量書（参考資料）

工事名称 令和7年度 伊豆中央道江間料金所事務所建替工事
工事場所 伊豆の国市 北江間地内

令和7年度 伊豆中央道江間料金所事務所建替工事

事務所新築工事
鉄骨造 平屋建て
建築面積：228.27㎡
延べ面積：224.37㎡

事務所解体工事
鉄骨造 平屋建て
建築面積：244.09㎡
延べ面積：226.97㎡

仮設事務所建築工事
鉄骨造 平屋建て
建築面積：181.93㎡
延べ面積：178.93㎡

その他付随工事
現事務所から仮設事務所への引越し業務
仮設事務所から新事務所への引越し業務

上記業務については

週休2日推進工事
発注者指定 労務費補正（4週8休以上）
となっています

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
その他工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
解体工事		1		式				
仮設事務所工事		1		式				
その他付随工事		1		式				
	計							

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
外構工事	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備新営工事	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備新営工事	1	式		
計				

解体工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
事務所解体工事	1	式		
設備撤去工事	1	式		
解体重機費	1	式		
計				

仮設事務所工事 種目別内訳

5

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
リース料	1	式		
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
給排水衛生設備工事	1	式		
解体工事	1	式		
計				

その他付随工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
事務所移転作業	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

6

建築工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
地業工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
鉄骨工事		1		式		
防水工事		1		式		
タイル工事		1		式		
木工事		1		式		
屋根工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
ガラス工事		1		式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

8

[illegible]

解体工事 科目別内訳

[illegible]

解体工事 科目別内訳

9

[illegible]

解体工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事	地盤改良	1	式		
地業工事	一般地業	1	式		
計					
鉄筋工事	躯体	1	式		
計					
コンクリート工事	躯体	1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
型枠工事	外部	1	式		
計					
鉄骨工事	本体鉄骨	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
防水工事	外部	1	式		
防水工事	内部	1	式		
計					
タイル工事	外部	1	式		
タイル工事	内部	1	式		
計					
木工事	外部	1	式		
木工事	内部	1	式		
計					
屋根工事	外部	1	式		
計					
金属工事	外部	1	式		
金属工事	内部	1	式		
計					

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
左官工事	外部	1	式		
左官工事	内部	1	式		
計					
建具工事	アルミ建具	1	式		
建具工事	鋼製建具	1	式		
建具工事	シャッター	1	式		
建具工事	木製建具	1	式		
計					
ガラス工事	外部	1	式		
ガラス工事	内部	1	式		
計					
塗装工事	外部	1	式		
塗装工事	内部	1	式		
計					
内装工事	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
内装工事	内部	1	式		
計					
雑工事	外部	1	式		
雑工事	内部	1	式		
計					

[illegible]

電氣設備工事 中科目別内訳

電気設備新営工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					

[illegible]

解体工事 中科目別内訳

[illegible]

リース料					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本体リース料		1	式		
計					
オプションリース料		1	式		
計					
その他リース料		1	式		
計					

仮設事務所工事 中科目別内訳

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土・地業工事		1	式		
計					
本体工事		1	式		
計					
屋根及び樋工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
間仕切り工事		1	式		
計					
床仕上げ工事		1	式		
計					

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気設備工事		1	式		
計					

仮設事務所工事 中科目別内訳

給排水衛生設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給排水衛生設備工事		1	式		
計					

[illegible]

その他付随工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一般 鉄骨造 地上階	228	m ²			
墨出し	一般 S造 地上階	224	m ²			
養生	一般 S造 地上階	224	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 S造 地上階	224	m ²			
地足場		1	式			別紙 00-0056
外部足場		1	式			別紙 00-0057
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0058
災害防止		1	式			別紙 00-0059
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0060
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		土工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	設計GL±0より H=1180～1350 壺・布堀	223	m ³			
すきとり	設計GL±0より H=50～280	31.4	m ³			
床付け	つば、布掘り	70	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	115	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
水替費	釜場設置・配管・維持管理費共	1	式			
(残土処分)						
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間無し 5.0km以下	139	m ³			
残土処分		139	m ³			
計						

建築工事		地業工事		地盤改良		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤改良杭	テ/コ法工法 10本 φ 1000 L=1350 10本 設計基準強度Fc=1400KN/?2 掘削長 2.7m 空堀長 1.34m 設計コ法長 1.36m	1	式			
改良天端掘削		7.9	m ²			
盛上残土処分	改良体積の15%	1.6	m ³			
重機回送費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		地業工事		一般地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中梁下 碎石地業	再生クワッチャン t150	8.3	m ³			
土間下 碎石地業	再生クワッチャン t150	29	m ³			
土間下 碎石地業	再生クワッチャン t100	0.9	m ³			
砂敷き	t30	5.8	m ³			
土間下 床下防湿層敷き	ホリイフレノフィルム 厚0.15	193	m ²			
計						

建築工事		鉄筋工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	3.9	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.9	t			
異形鉄筋	SD295 D16	0.3	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.3	t			
異形鉄筋	SD345 D22	2	t			
鉄筋加工組立	S造 床版	7.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	7.1	t			
スクラップ 控除	セ' -H2 (7.4-7.12) × 0.7	0.2	t			
鉄筋が入圧接		1	式			別紙 00-0061
計						

建築工事		コンクリート工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	捨コン Fc=18N/MM2 S=18	4.1	m3			
普通コンクリート	土間コン Fc=24N/MM2 S=15	40	m3			
普通コンクリート	基礎躯体 Fc=24N/MM2 S=18	36.5	m3			
普通コンクリート	地上躯体 Fc=24N/MM2 S=18	5.6	m3			
ポンプ用材料	1:3	2	m3			
コンクリート構造体強度 補正費		1	式			別紙 00-0062
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0063
コンクリート圧送費		1	式			別紙 00-0064
計						

建築工事		型枠工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部 -	240	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	120	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	14.9	m ²			
排水溝型枠	W250×H150	1.8	m			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	376	m ²			
腰壁立上り部 止水板	差込式	74.6	m			
ピット土間打継部 止水板	差込式	39.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		型枠工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	14.9	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	1.1	m ²			
計						

建築工事		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150×175×3.2×4.5	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-198×99×4.5×7	1.3	t			
H形鋼	SS400 H-298×149×5.5×8	0.5	t			
H形鋼	SS400 H-396×199×7×11	0.5	t			
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	0.1	t			
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	2.6	t			
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	2.3	t			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-100x100x2.3	0.6	t			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-100x100x3.2	0.04	t			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-125x125x3.2	0.1	t			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-125x125x4.5	0.4	t			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-250x250x9	2.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-40×40×3	0.01	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×4 (0.001t)	1	式			

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6(0.003t)	1	式			
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	5.2	t			
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.03	t			
平鋼	SS400 FB-9×25	0.03	t			
平鋼	SN400B FB-9×25	0.04	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.4	t			
鋼板	SS400 PL-12 (0.003t)	1	式			
鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.5	t			
特殊高力ボルト	S10T M16 L=40 11.4kg(4%取込)	58	本			
特殊高力ボルト	S10T M16 L=45 13.5kg(4%取込)	67	本			
特殊高力ボルト	S10T M16 L=55 86.3kg(4%取込)	399	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=45 30.2kg(4%取込)	92	本			

建築工事		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特殊高力ボルト	S10T M20 L=50 14.6kg(4%取込)	42	本			
特殊高力ボルト	S10T M20 L=60 91.5kg(4%取込)	250	本			
普通高力ボルト	F8T M16 L=45 2.1kg(4%取込)	8	本			
六角中ボルト	M12 L=20 49.9kg(4%取込)	933	本			
六角中ボルト	M12 L=25 2.1kg(4%取込)	31	本			
六角中ボルト	M12 L=30 6kg(4%取込)	92	本			
六角中ボルト	M12 L=115 1.0kg(4%取込)	4	本			
六角中ボルト	M12 L=120 2.1kg(4%取込)	12	本			
六角中ボルト	M12 L=125 10.4kg(4%取込)	69	本			
六角中ボルト	M12 L=135 0.8kg(4%取込)	4	本			
六角中ボルト	M12 L=145 1.0kg(4%取込)	8	本			
六角中ボルト	M12 L=150 4.2kg(4%取込)	25	本			
六角中ボルト	M16 L=35 2.1kg(4%取込)	2	本			
アンカーボルト	M16 L=320	2	本			
アンカーボルト	M16 L=640	51	本			

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ND17	ND250-450 既製品	9	か所			
ND17	ND250-650 既製品	1	か所			
鉄骨スクラップ 控除	㌒ ¹ →H1 (19.16-18.29)×0.7	0.6	t			
工場加工組立費		18.3	t			
工 場 溶 接	6mm換算	530	m			
工場防錆塗装費	JIS K5674 2回塗	879	m ²			
溶融亜鉛メッキ費	HDZ55 溶接体 運搬共	0.2	t			
鉄骨運搬	6t車	18.3	t			
H形高力ボルト締付費		18.3	t			
JIS形高力ボルト締付費		18.3	t			
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	1,135	本			
鉄骨建方費		18.3	t			
水平ブレース	M16 L=4300程度 JISA5540規格品 羽子板ボルト(SNR400B) タンパ ックル割わく式(SNR400A) 材工共	28	本			
検査費	超音波探傷試験 AOQL4%第6水準 100%(155か所)	20	か所			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事		木工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り：県産材、 Fとする。					
軒天井 縁甲板	杉 T9	2.3	m ²			
出窓庇 軒天井 縁甲板	杉 T9	1.5	m ²			
廻り縁		6.9	m			
出窓庇 破風板	杉 15×50	7.5	m			
破風板 耐水合板	T18 鉄骨面 A-134図	7.8	m ²			
出窓庇 耐水合板	T12	3.2	m ²			
出窓庇 木下地	D=550 垂木：杉45×(30～50)@300 (0.004m3)	5.9	m			
WD-01 三方枠	25×280 死	7.6	m			
WD-01 扉上枠	50×150 死	1.6	m			
WD-01 扉縦枠	60×150 死	4.1	m			
WD-01 縦枠 (欄間嵌殺し用)	60×150 死	1	m			
WD-01 木建枠(袴)	60×150 死	0.8	m			
計						

建築工事		木工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り:県産材、Fとする。					
床縁甲板	桧 T15 置床面 A-108図	1.1	m ²			
床構造用合板	T1合板 T12 置床面 貼物下 A-108図	76.6	m ²			
床構造用合板	T1合板 T12 置床面 畳下 A-108図	10.8	m ²			
床構造用合板	T2合板 T12 置床面 貼物下 A-108図	22.3	m ²			
床構造用合板	T2合板 T12 置床面 汚垂下 A-108図	1.1	m ²			
床点検口用束立て補強	600角×H1036	3	か所			
個室1・2 上り框	W60×H100 桧材 A-124図	4	m			
個室1・2 畳寄せ	30×55 スパ 上小節	8.7	m			
個室1・2 雑巾摺	15×10 スパ 上小節	10.8	m			
個室1・2 縁甲板見切り	60×55 スパ 上小節	3.7	m			
AW額縁	125×25 桧材	82.9	m			
AW額縁	440×25 桧材	6.4	m			
ユニットバス額縁	100×25 桧材	4.6	m			
ユニットシャワー額縁	100×25 桧材	4.6	m			

建築工事 細目別内訳

建築工事		木工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建具用三方枠	110×25 桧	23.4	m			
WD4～7・WD9 縦枠	166×25 桧	21.8	m			
WD05・07 方立て	110×25 桧	14	m			
WD04 方立て	113×25 桧	4	m			
WD09 方立て	129×25 桧	3.8	m			
WD4～7・WD9 鴨居	166×25 桧	20.7	m			
WD09 敷居	61×40 桧	5.4	m			
WD02・04 床見切り	W30 桧	3.4	m			
Q-ルスクリーンボックス	W150×H150 集成材 A-114図	16.2	m			
事務室カウンター下地補強	W3120×H300 合板T12	1	か所			
玄関ホール-事務室カウンター下地補強	W2000×H300 合板T12	1	か所			
食堂兼休憩室キッチン棚下地補強	W275×H2550 合板T12	1	か所			
食堂兼休憩室食器棚下地補強	W750×H2150 合板T12	1	か所			
個室1・2 棚板下地補強	W910×H300 合板T12	2	か所			
脱衣室1 棚板下地補強	W850×H300 合板T12	1	か所			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋根工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 横葺き	ｶﾞｰﾙ鋼板 T0.4 JIS G 3322 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾞｰｸﾙﾍﾞ' 式定尺横葺 W=240 (NM-8697) 継手加' -ﾚｽｼﾞﾗ' ﾐﾝｼﾞ' ﾖｲﾝﾄ仕様 吊子: 亜鉛メッキ鋼板 T1.2 元旦ﾋﾞ' ﾕｰﾃﾞｰ:ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾙｰﾌ800同等 A-134図	264	m ²			
屋根 ｺﾞﾙﾌｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	片面粘着 T1.0	264	m ²			
屋根 高圧木毛ﾍﾞｰｼﾞｯﾄ板	T15	264	m ²			
屋根 ﾊﾞｯﾄ型金属外ﾁ	H15 T1.2 (通気層)	264	m ²			
換気棟	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 屋根材共色	30	m			
ｸﾗﾌﾞ 唐草	屋根共材巻き込み ｼｰﾘﾝｸﾞ 共 A-134図	17.6	m			
軒先唐草	屋根共材巻き込み ｼｰﾘﾝｸﾞ 共 A-134図	60	m			
ｲｰｸﾞ ｽﾍﾞ'ﾝｼﾞ	A-134図	77.6	m			
破風板用下地	H150 StPL T2.3 A-134図	77.6	m			
軒樋	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 W120 角型 受金物共	60	m			
屋根 落し口	φ75	4	か所			
縦樋	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 φ75	13.8	m			
出窓庇 縦平葺き	D550 ｶﾞｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 T0.4	5.9	m			

建築工事		屋根工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
出窓庇 アスファルト・フィンガ	T1.0	3.2	m ²			
出窓庇 水上水切	W120 H50 系=170 屋根同材	5.3	m			
出窓庇 下り棟	ガルパノム鋼板 屋根材共色	0.8	m			
出窓庇 水上面戸		5.3	m			
出窓庇 I.P.の面戸		5.3	m			
出窓庇 クラハ唐草		1.1	m			
出窓庇 軒先唐草		6.4	m			
外壁 ｶｰｸﾞﾙ鋼板	T0.4 (PC030NE-0121-5) 三角ｽﾏﾝﾄﾞﾙ 山高15mm以上 防水ｼｰﾄ面 ﾎﾟｼﾞ/興産:三角ｽﾏﾝﾄﾞﾙ同等	249	m ²			
外壁 透湿防水ｼｰﾄ		249	m ²			
外壁 出隅ｶﾞｰ	W200×D200 系尺400 ｶｰｸﾞﾙ鋼板T0.4 曲加工	21.3	m			
外壁 入隅ｶﾞｰ	W200×D200 系尺400 ｶｰｸﾞﾙ鋼板T0.4 曲加工	7.7	m			
外壁 ｸﾐｶ面戸		229	m			
外壁 腰水切り	25×25・30 系=105 ｶｰｸﾞﾙ鋼板T0.4 A-134図	71.1	m			
玄関軒天 水切	外壁同材	4.4	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水溝 グレーチング	W300 ステン製 平形 T-2用 受枠付・ボルト固定	1.8	m			
排水溝 グレーチング	W150用 ステン製 平形 T-6用 受枠付・ボルト固定	3.5	m			
アルミ庇	W1500×D900 理研軽金属:EVFN同等品	1	か所			
アルミ庇	W3300×D1300 雨樋付き 理研軽金属:EVH同等品	1	か所			
軒天井 軽量鉄骨天井下地	1.0 H<2.0 25形 @300 インサート含む 耐震性能・耐風圧1倍	2.3	m ²			
三方枠	AS01用 ステン W260×D30	8.4	m			
畜摺	WD01用 ステン	1.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
玄関扉・上り框	W20 SUS T=1.5 HL 曲げ加工 A-118図	2.9	m			
廊下 上り框	W20×H150 SUS T=1.5 HL 曲げ加工 A-117図	1.4	m			
個室1・2 ルカ-掛け	U型 W300×H50 SUS φ9曲げ加工 A-124図	2	か所			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	113	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	189	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	48.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	20.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	150	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0065
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0066
床下点検口	アルミ製 600角 屋内用 A-008・117・118図	3	か所			
天井点検口	アルミ製 450角 屋内用 目地タイプ A-008・114図	4	か所			
計						

建築工事		左官工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
立上り天端 コンクリート金縷	W210 仕上げ	71.1	m			
排水溝底 防水EL外金縷	W250 T10 ~ 135 仕上げ	1.8	m			
床 EL外金縷	タイル下	5.3	m ²			
ｽﾛｰﾌﾞ 床 EL外金縷	タイル下	3.6	m ²			
立上り EL外金縷	タイル下	1.1	m ²			
胴縁下 EL外詰め	W100	71.1	m			
建具周囲防水 EL外充填	外部建具	4.9	m			
計						

建築工事		左官工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 コンクリート金縷	置床(フェノールフォーム)下	117	m ²			
床 コンクリート金縷	OA707(フェノールフォーム)下	50.7	m ²			
床 コンクリート金縷	塗床下	35.5	m ²			
床 EL外金縷	T90 タイル下 A-116図	7.6	m ²			
建具周囲 EL外充填	内部建具	1.2	m			
計						

建築工事		建具工事		アルミ建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り、耐風圧性:S-5 気密性:A-4 水密性:W-5 遮音性:T-2 断熱サッシH-3 アルミ押出し型材 網戸:合成樹脂製 0.25mm以上 外部アルミ額縁付 オベラ装置:オベラ SL88同等品 附属金物一式					
AW-01 2連引き違い窓+ 排煙欄間+嵌殺欄	W3470×H1625 クレセント 水切・網戸付 オベラ装置(2連)・オベラハンドル 共 YKKAp EX1MA32同等品	1	か所			
AW-02 2連引き違い窓+ 排煙欄間+嵌殺欄	W3470×H1625 クレセント 水切・網戸付 オベラ装置(2連)・オベラハンドル 共 YKKAp EX1MA32同等品	1	か所			
AW-03 2連引き違い窓+ 排煙欄間+嵌殺欄	W2770×H1625 クレセント 水切・網戸付 オベラ装置(2連)・オベラハンドル 共 YKKAp EX1MA32同等品	1	か所			
AW-04 引き違い窓+ 排煙欄間	W1350×H1625 クレセント 水切・網戸付 オベラ装置(2連)・オベラハンドル 共 YKKAp EX1MA32同等品	3	か所			
AW-05 嵌殺し窓	W1200×H500 水切付 YKKAp EX1MA32同等品	5	か所			
AW-06 嵌殺しコーナー窓	W1272.5×3847.5×H870 コーナー方立 1か所 水切付	1	か所			
運搬費		1	式			
取付調整費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り、 溶融亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 省摺スルスル付 マスター他各室3本1組(室名札付) 附属金物一式					
SD-01 片開ワッシュドア	W800×H2000 枠見込255 枠:塗装仕上(別計上) 本締錠・ハンドル・ドアクロザー付	1	か所			
SD-02 親子開ワッシュドア	W1200×H2135 枠見込250 枠:塗装仕上(別計上) 本締錠・ハンドル・ドアクロザー付	1	か所			
SD-03 親子開ワッシュドア	W1200×H1985 枠見込135 枠:塗装仕上(別計上) 本締錠・ハンドル・ドアクロザー付	1	か所			
SD-04 両開ワッシュドア	W1600×H1985 枠見込110 枠:塗装仕上(別計上) 本締錠・ハンドル・ドアクロザー付	1	か所			
運搬費		1	式			
取付調整費		1	式			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		塗装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 EP-G塗	珪加面 工程B種、素地B種	73.6	m ²			
EP-G塗	鉄骨面 工程B種、素地C種	75.9	m ²			
木材保護塗装	木部 工程B種 素地A種	9.1	m ²			
CL塗	木部 工程B種、素地B種	15.4	m ²			
CL塗	木部 糸巾300以下 工程B種、素地B種	92	m			
床見切り CL塗	木部 糸巾300以下 工程B種、素地B種	3.4	m			
木建面 UC塗	木部 工程B種、素地B種	58.8	m ²			
UC塗	木部 糸巾300以下 工程B種、素地B種	93.1	m			
銅製建具枠 SOP塗	鉄鋼面 下地錆止:B種 素地ごしらえ:C種	1.7	m ²			
銅製建具枠 SOP塗	鉄鋼面 糸巾300以下 下地錆止:B種 素地ごしらえ:C種	10.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		内装工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 複合板	T120 (高圧木毛セメント板 T20+ 高性能フェノールフォーム T100)	264	m ²			
出窓屋根 複合板	T62.5 (石膏ボード T12.5+ 複合高性能フェノールフォーム T50)	1.7	m ²			
外壁 複合板	T62.5 (石膏ボード T12.5+ 複合高性能フェノールフォーム T50)	254	m ²			
軒天井 珪加板	T6 銅製、木、ボード下地	1.6	m ²			
軒天井 高性能フェノールフォーム	T50 JIS A 9521 フェノールフォーム断熱材 1種2号C	1.6	m ²			
計						

建築工事		内装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 O Aフロア	H=150 タイルカーペット下 耐荷重3000N仕様	50.7	m ²			
端部処理	H=150	30	m			
置床	H=136 構造用合板下 バニール床シート T20	68	m ²			
置床	H=183 構造用合板下 バニール床シート T20	10.8	m ²			
置床	H=235 縁甲板下 バニール床シート T20	1.1	m ²			
置床	H=236 構造用合板下 バニール床シート T20	2.3	m ²			
置床	H=900 UB・US下 バニール床シート T20	4.7	m ²			
置床	H=1036 構造用合板下 バニール床シート T20	29.7	m ²			
置床 際根太		196	m			
床 コンクリート強化材塗り	エポキシ樹脂:SKKリペアコート 同等品	35.5	m ²			
床 ビニール床シート	T2 合板面 中級品	83.5	m ²			
床 ビニール床シート	T2 合板面 超防汚性 中級品 珪素樹脂接着剤	15.5	m ²			
床 タイルカーペット	T7 OAJOP面 中級品	50.7	m ²			
本畳	1帖物 B種 T55	6	枚			
ビニール幅木	高さ60	126	m			

建築工事 細目別内訳

建築工事		内装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床材巻上げ巾木 ビニール床シート	H=60 T2 超防汚性 中級品 R面材 共	23.5	m			
床材巻上げ端部 押入金物	塩ビ	23.5	m			
壁 石膏ボード	T12.5 素地	1.8	m ²			
壁 石膏ボード	T12.5 鋼製、木、ボード下地	281	m ²			
壁 石膏ボード	T12.5+9.5 鋼製、木、ボード下地	29.8	m ²			
壁 石膏ボード	T12.5+12.5 鋼製、木、ボード下地	27.8	m ²			
壁 磁石用石膏ボード	T12.9 鋼製、木、ボード下地	6.6	m ²			
壁 耐水石膏ボード	T12.5 鋼製、木、ボード下地	51.4	m ²			
壁 耐水石膏ボード	T12.5+12.5 鋼製、木、ボード下地	4.7	m ²			
壁 複合板	T62.5 (石膏ボード T12.5+ 複合高性能フェノール系 T50)	30.5	m ²			
壁 ケイ酸板	T6 鋼製、木、ボード下地	73.6	m ²			
壁 マシン不燃化粧合板	T3 ボード面 目地シール3×3シリコン共	62.4	m ²			
壁 ビニルクロス	ボード面 中級品	312	m ²			
壁 ビニルクロス	ボード面 不燃 中級品	17.4	m ²			
コーナースタップ	如下	29.3	m			

建築工事		内装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 石膏板・下	T9.5 鋼製、木、石膏・下地	20.8	m ²			
天井 石膏板・下	T12.5+9.5 鋼製、木、石膏・下地	4.7	m ²			
天井 岩綿吸音板	T9 捨張石膏板・下 T9.5共 鋼製、木、石膏・下地	146	m ²			
天井 ビニルクロス	石膏・面 中級品	25.6	m ²			
廻り縁	塩ビ製 目透し	147	m			
床 フェノール樹脂敷込み	T50 JIS A 9521 フェノール樹脂断熱材 1種2号C A-115・116図	167	m ²			
壁 フェノール樹脂	T50 接着 JIS A 9521 フェノール樹脂断熱材 1種2号C A-115・116図	40.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		雑工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
郵便受	三協立山PLS:SWE型同等品	1	か所			
館名表示	SUS HL 箱文字 150×150mm D20mm 8文字	1	か所			
排水溝 U字溝	W150 地盤共	3.5	m			
計						

建築工事		雑工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室 ユニットバス	16169ｲﾝﾁ 基本仕様 TOTO:ﾀﾞｲﾅ ﾏｲﾌﾟ A-108・117図	1	か所			
シャワー室 ユニットシャワー	08129ｲﾝﾁ 基本仕様 TOTO:ｼｬｰﾙｰﾑ ﾚﾀｲﾌﾞ A-108・117図	1	か所			
食堂兼休憩室 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	W2250×D650×H850 吊戸棚・ｼﾝｼﾞ ﾌｰﾄﾞ 無し TOTO:ﾐｯﾁ同等品 A-108・125図	1	か所			
食堂兼休憩室 食器棚	W750×D415×H2150 TOTO:ﾐｯﾁ 壁付け収納 H食器棚 (開き扉)ｴｯﾂ	1	か所			
ﾗｲﾝｸﾞ 面台	W=150 ｶﾞｽﾄﾌｫｰﾑ A-117・127・135図	5.7	m			
玄関ﾎｰﾙ-事務室 ｶﾝﾀﾞｰ	W1410・2000×D490 ｸﾞﾚ集成材T30 取付金物共 A-117-119図	1	か所			
事務室 ｶﾝﾀﾞｰ	W3120×D400 ｸﾞﾚ集成材T30 取付金物共 A-117-119図	1	か所			
事務室 窓際ｶﾝﾀﾞｰ	L型 W3850+1280×D740 ｸﾞﾚ集成材T30 取付金物共 A-118・119図	1	か所			
食堂兼休憩室 ｷｯﾁﾝ棚	W275×D475×H2550 ｸﾞﾚ集成材T20 CL共 付属・金物:可変棚金物 A-125・134図	1	か所			
個室1・2 棚板	W910×D420×2段 ｸﾞﾚ集成材T30 取付金物共 A-108・117・124図	2	か所			
押入れ1 中段	W1410×D750 ﾌﾗﾝｼﾞ合板T9 根太共 A-108・117・124図	1	か所			
押入れ2 中段	W1418×D750 ﾌﾗﾝｼﾞ合板T9 根太共 A-108・117・124図	1	か所			
押入れ1 天袋	W1410×D850 ﾌﾗﾝｼﾞ合板T9 根太共 A-108・117・124図	1	か所			
押入れ2 天袋	W1418×D850 ﾌﾗﾝｼﾞ合板T9 根太共 A-108・117・124図	1	か所			

建築工事 細目別内訳

建築工事		雑工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
脱衣室1 棚板	W850×D550×1段 ｸﾞﾚ集成材T30 取付金物共 A-108・127図	1	か所			
脱衣室2 棚板	W910×D450×1段 ｸﾞﾚ集成材T30 取付金物共 A-108・127図	1	か所			
男子・女子更衣室 ｽﾎｰﾙﾄｯｶｰ	W900×D515×H1790 ﾓﾃﾙ:4546FZ 同等品	4	か所			
外倉庫 ｽﾎｰﾙ棚 (中量ﾀｲﾌﾟ)	W1200×D600×H2100 金剛:物品棚 BLM A-108・117・128図	5	か所			
外倉庫 ｽﾎｰﾙ棚 (中量ﾀｲﾌﾟ)	W1500×D600×H2100 金剛:物品棚 BLM A-108・117・128図	5	か所			
TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	2ﾌﾞｰｽ 延L3517.5×H1900 正面:W1917.5×H1900 仕切:W1600×1900 扉W600×2ヶ所共 ｺｰﾃｰ:CB-AR同等品 A-135図	1	か所			
TB-2 隔てﾌﾞｰｽ	W1000×H1900 ｺｰﾃｰ:CB-AR同等品 A-135図	1	か所			
TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	1ﾌﾞｰｽ W1917.5×H1900 扉W600×1ヶ所共 ｺｰﾃｰ:CB-AR同等品 A-135図	1	か所			
TB-4 隔てﾌﾞｰｽ	W900×H1900 ｺｰﾃｰ:CB-AR同等品 A-135図	1	か所			
TB-5 隔てﾌﾞｰｽ	W900×H1900 ｺｰﾃｰ:CB-AR同等品 A-135図	1	か所			
ｸﾞｰﾙｽｸﾘｰﾝ	AW01 開口寸法W3470×H1625 合成・天然繊維製 防災ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式 A-008・108図	1	か所			
ｸﾞｰﾙｽｸﾘｰﾝ	AW02 開口寸法W3470×H1625 合成・天然繊維製 防災ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式 A-008・108図	1	か所			
ｸﾞｰﾙｽｸﾘｰﾝ	AW03 開口寸法W2770×H1625 合成・天然繊維製 防災ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式 A-008・108図	1	か所			
ｸﾞｰﾙｽｸﾘｰﾝ	AW04 開口寸法W1350×H1625 合成・天然繊維製 防災ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式 A-008・108図	3	か所			

建築工事 細目別内訳

静岡県住宅供給公社

電気設備新営工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	LPT-1	1	面			
電線		1	式			別紙 00-0011
ケーブル		1	式			別紙 00-0012
電線管		1	式			別紙 00-0013
ボックス類		1	式			別紙 00-0014
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0015
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備新営工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 A	LRS1RP - -13 LN	2	個			
LED照明器具 B	LRS1 - -13 LN	6	個			
LED照明器具 C	LRS6 -4 -48 LN	15	個			
LED照明器具 D	LRS6 -4 -23 LN	2	個			
LED照明器具 E	LRS1 - -08 LN	15	個			
LED照明器具 F	LRS1 - -05 LN	8	個			
LED照明器具 G	LRS6 -4 -37 LN	6	個			
LED照明器具 H	LSS1 -4 -30 LN	4	個			
LED照明器具 I	LED シーリング ライト	2	個			
LED照明器具 J	LED シーリング ライト	2	個			
LED照明器具 K	LED キャンドライト	1	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0016
電線		1	式			別紙 00-0018
ケーブル		1	式			別紙 00-0019
電線管		1	式			別紙 00-0020

電気設備新営工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開閉器（単体）	配線用ﾌﾟﾚｰｶﾞ 3P AC220V/460V 50AF -	1	個			
撤去 （再使用しない）	配線用ﾌﾟﾚｰｶﾞ 3P50AF	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0028
電線管		1	式			別紙 00-0029
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0030
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備新営工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0031
ケーブル		1	式			別紙 00-0032
計						

電気設備新営工事		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用アット		1	式			別紙 00-0033
二重床用 情報用アット		1	式			別紙 00-0034
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
電線管		1	式			別紙 00-0036
ボックス類		1	式			別紙 00-0037
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備新営工事		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導入線		113	m			
電話用アット		1	式			別紙 00-0038
二重床用 電話用アット		1	式			別紙 00-0039
ケーブル		1	式			別紙 00-0040
電線管		1	式			別紙 00-0041
ボックス類		1	式			別紙 00-0042
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0043
計						

電気設備新営工事		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドアホン	親器	1	個			
ドアホン	増設親器	1	個			
ドアホン	玄関子器	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0044
電線管		1	式			別紙 00-0045
ボックス類		1	式			別紙 00-0046
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備新営工事		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
アンテナスト	壁面取付形 3.0m	1	基			
増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D6	1	個			
屋外入線加'-	防雨入線加'-	1	個			
テレビ端子		1	式			別紙 00-0047
ケーブル		1	式			別紙 00-0048
電線管		1	式			別紙 00-0049
ボックス類		1	式			別紙 00-0050
計						

電気設備新営工事		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アロケイトホル (機械据付け)	H1-6	1	基			
鋳鉄製マホルふた (ケリ付き)	φ 600 破壊荷重20kN R2K-60	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	20	m			
電線管		1	式			別紙 00-0051
ボックス類		1	式			別紙 00-0052
電線		1	式			別紙 00-0053
ケーブル		1	式			別紙 00-0054
土工事		1	式			別紙 00-0055
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備新営工事		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【空調機器】						
空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン AC-1	冷房10.0kW 暖房11.2kW 天井埋込カセット形 ツイン	1	組			
空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン AC-2	冷房3.6kW 暖房4.0kW 天井埋込カセット形 ペア	1	組			
空冷ヒートポンプ式 ルームエアコン AC-3	冷房2.2kW 暖房2.5kW 壁掛形 ペア	1	組			
空冷ヒートポンプ式 ルームエアコン AC-4	冷房2.2kW 暖房2.5kW 壁掛形 ペア	1	組			
空冷ヒートポンプ式 ルームエアコン AC-5	冷房2.2kW 暖房2.5kW 壁掛形 ペア	1	組			
ワイヤードリフト設置	材工共	2	個			
【配管】						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	50	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	26	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	24	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般・30A・保温付	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般・25A・保温付	23	m			

機械設備新営工事		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般・20A・保温付	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	8	m			
冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装	ステンス鋼板 外装径100～150mm程度	15	m			
土工事	空調工事分	1	式			別紙 00-0001
【リモコン配線】						
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	56	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	6	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C 管内	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	2	個			
空調設備スリプ費		1	式			別紙 00-0006
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備新営工事		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気扇 EF-1	天井埋込形 150φ×300mm ³ ×60Pa×18W×1φ×100V へントキヤップ 共	2	台			
換気扇 EF-2	天井埋込形 100φ×160mm ³ ×60Pa×19.5W×1φ×100V へントキヤップ 共	3	台			
換気扇 EF-3	天井埋込形 100φ×100mm ³ ×60Pa×2.6W×1φ×100V へントキヤップ 共	2	台			
換気扇 EF-4	天井埋込形 75φ×50mm ³ ×50Pa×1.8W×1φ×100V へントキヤップ 共	6	台			
換気扇 EF-5	設置費のみ	1	台			
換気扇 EF-6	設置費のみ	1	台			
レンジフードが外接続 EF-7	設置費のみ	1	台			
給気口 OA-1	150φ 吹出がリル 深型フード	6	個			
給気口 OA-2	100φ 吹出がリル 深型フード	1	個			
スリットが外 (低圧が外)	インサート有 150mm	38	m			
スリットが外 (低圧が外)	インサート有 100mm	6	m			
スリットが外 (低圧が外)	インサート有 75mm	5	m			
スリットが外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい, が外シャフト内 アルミがラスクロス 保温厚25 150mm	38	m			
スリットが外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい, が外シャフト内 アルミがラスクロス 保温厚25 100mm	6	m			
スリットが外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい, が外シャフト内 アルミがラスクロス 保温厚25 75mm	5	m			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備新営工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	CS232B SH232BA TCF5534AU同等品	3	組			
棚付二連紙巻器設置	YH702 同等品	3	個			
壁掛小便器設置	UFS900R 同等品	2	組			
L型手すり設置	T112CL9 同等品	3	個			
洗面台 [※] (W1200)	ML60R1200BPA13W 同等品	1	台			
洗面台 [※] (W900)	ML55C0900BPA13W 同等品	2	台			
化粧鏡設置 (450 × 600)	YM4560F 同等品	3	枚			
洗濯機水栓設置	TW11R 同等品	1	個			
水栓柱	合成樹脂製 13A	2	個			
横水栓設置	T200SNR13C 同等品	2	個			
研ぎ出し流し	同等品	1	台			
計						

機械設備新営工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 25A 地中配管	57	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 20A 地中配管	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 25A 機械室・便所	20	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 20A 機械室・便所	18	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミカスクリ 25A	20	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミカスクリ 20A	18	m			
仕切弁 (管端防食IP)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個			
仕切弁 (管端防食IP)	10K(ねじ・給水用) 20A	3	個			
弁楔	機 械 VC-P(550H)	5	組			
土工事	給水工事分	1	式			別紙 00-0002
給水管再接続	25A	1	か所			
給水管再接続	20A	1	か所			
給水設備刈-フ 費		1	式			別紙 00-0007
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備新営工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【排水管系統】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	27	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA(化粧型) 100A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA(化粧型) 80A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA(化粧型) 65A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA(化粧型) 50A	1	個			
通気金具	50A 露出型 アルミ製	2	個			
汚水樹1 設置 (塩ビ製小口径樹)	45L 100-150 H350 塩ビ蓋	1	組			

機械設備新営工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水樹2 設置 (塩ビ製小口径樹)	90Y 100-150 H400 塩ビ蓋	1	組			
汚水樹3 設置 (塩ビ製小口径樹)	45YS 100-150 H410 塩ビ蓋	1	組			
汚水樹4 設置 (塩ビ製小口径樹)	90Y 100-150 H455 塩ビ蓋	1	組			
汚水樹5 設置 (塩ビ製小口径樹)	90Y 100-150 H480 塩ビ蓋	1	組			
汚水樹6 設置 (塩ビ製小口径樹)	90Y 100-150 H500 塩ビ蓋	1	組			
汚水樹7 設置 (塩ビ製小口径樹)	90L 100-150 H590 鋳鉄製防護蓋	1	組			
汚水樹8 設置 (塩ビ製小口径樹)	ST 100-150 H610 鋳鉄製防護蓋	1	組			
土工事	排水工事分	1	式			別紙 00-0003
【雨水管系統】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	25	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 75A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 50A	7	m			
雨水枡A	300×300×450 コンクリート蓋	1	組			
雨水枡B	300×300×490 コンクリート蓋	1	組			
雨水枡C	300×300×500 コンクリート蓋	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備新営工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水枡D	300×300×450 コンクリート蓋	1	組			
雨水枡E	300×300×490 コンクリート蓋	1	組			
雨水枡F	300×300×450 コンクリート蓋	1	組			
雨水枡G	300×300×450 コンクリート蓋	1	組			
雨水枡H	300×300×450 コンクリート蓋	1	組			
排水工事刈-ブ費		1	式			別紙 00-0008
計						

機械設備新営工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
ガス給湯器 GWH-1	32号 高効率タイプ リコン×3 排気加 - リコンコード 50m 含む	1	組			
【配管工事】						
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	25	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
間接排水口	25A	1	個			
温水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクリ 20A	25	m			
【リコン配線】						
給湯リコン取付	取付費	3	個			
給湯リモコン配線	手間のみ(配線は器具に含む)	26	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
合成樹脂製 スイッチボックス(加付)	埋込 2個用	3	個			
給湯設備スリーブ費		1	式			別紙 00-0009
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備新営工事		プロパンガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン被覆鋼管 (PLP・PLS)	地中配管 20A	43	m			
ポリエチレン被覆鋼管 (PLP・PLS)	屋外架空・暗渠 20A	2	m			
ポリエチレン被覆鋼管 (PLP・PLS)	屋内一般 20A	3	m			
ガス栓	9.5φLBピュースロック	1	個			
土工事	プロパンガス工事分	1	式			別紙 00-0004
ガス設備スリーブ費		1	式			別紙 00-0010
計						

機械設備新営工事		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浄化槽設置工事		1	式			別紙 00-0005
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	3	m			
通気金具	80A 露出型 アルミ製	1	個			
マンホルト	伊I産業マンホルト450φ同等品 運搬費含む	1	式			
計						

解体工事 細目別内訳

事務所解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠900×1800(最上部安全手摺共) 掛払い手間・基本料・損料・ 運搬含む 10m未満	328	m ²			
防音シート張り	掛払い手間・基本料・損料・ 運搬含む	328	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 60日 掛払い手間・運搬・修理費含む 階高4.0m以下	227	m ²			
計						

事務所解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト事前調査		1	式			
撤去 砕石	基礎・土間部	80.1	m ³			
解体 捨てコンクリート		4.6	m ³			
解体 コンクリート基礎	有筋コンクリート	41.5	m ³			
解体 躯体・土間コンクリート	有筋コンクリート	42.1	m ³			
解体 鉄骨躯体		19.5	t			
撤去 外壁 ALC板	t=100mm	108	m ²			
撤去 外壁 ALCコーナ ー板	300×300	61.3	m			
撤去 屋根 ALC板	t=75mm	318	m ²			
撤去 軒樋 ALC板	t=50mm	60	m ²			
解体 コンクリートプロ ック	t=100mm 有筋	87.9	m ²			
撤去 屋根 アスファル トシングル葺き	役物含む	467	m ²			
撤去 屋根 アスファル ト防水		318	m ²			
撤去 開口部廻りシーリ ング	ポリサルファイド 10×10	149	m			
撤去 笠木軒樋端部シー リング	ポリサルファイド 10×10	256	m			

解体工事 細目別内訳

事務所解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去 木製下地 床・壁・天井	桧・杉	2.3	m ³			
撤去 木造作材	和室造作	2.7	m ³			
撤去 縁甲板		3.8	m ²			
撤去 合板		94.5	m ²			
撤去 軽量鉄骨天井下地		133	m ²			
撤去 軽量鉄骨壁下地	W100	54.6	m ²			
撤去 ステンレス沓摺マ ット	600×900×15	1	か所			
撤去 スチール製ドア枠	W800×H1950	2	か所			
撤去 アルミ製水切り	L=3450	2	か所			
撤去 アルミ製笠木		86.4	m			
撤去 軒樋	t=0.4mm 250×230mm	84.8	m			
撤去 天井換気口	SUS製 300×300	11	か所			
撤去 ブラインドボック ス	アルミ製	13.7	m			
撤去 天井廻り縁	塩ビ製	104	m			
撤去 天井廻り縁	アルミ製	164	m			

事務所解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去 トッライト	FRP製 900×900×250	4	か所			
撤去 珧器質タイル	100×200×18	20	m ²			
撤去 珧器質タイル 階段段鼻	75×90×18	18.8	m			
撤去 珧器質タイル スロープ	75×190×18	3.1	m			
撤去 便所床 モザイクタイル	25角	7.1	m ²			
撤去 内壁・床 半磁器タイル	100角	44.7	m ²			
撤去 浴室床 陶器質タイル	200角	1.2	m ²			
撤去 テラゾーブロック 査摺	L=850	1	か所			
撤去 テラゾーブロック 便所笠木	L=1300 250×30	1	か所			
撤去 テラゾーブロック 玄関査摺	L=1600 100×30	1	か所			
撤去 テラゾーブロック 脱衣室上り框	L=2000 100×180	1	か所			
撤去 鋼製建具	AW AD AG	74.6	m ²			
撤去 鋼製建具	SD SS	18.5	m ²			
撤去 木製建具		70.8	m ²			
撤去 ガラス	ペアガラス 3+6+3 トーメイ 3.0 4.0 網入り 6.8	53.3	m ²			

解体工事 細目別内訳

事務所解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去 床 ビニアスタイル	t=2mm アスベスト含有建材 (レベル3)	65	m ²			
撤去 床 塩ビシート	t=2mm アスベスト含有建材 (レベル3)	36.7	m ²			
撤去 床 塩ビタイル	t=2mm 450角 アスベスト含有建材 (レベル3)	51.2	m ²			
撤去 床 フリーアクセスフ ロア	450角 脚金具共	12.1	m ²			
撤去 巾木	塩ビ製 H=75mm	78.9	m			
撤去 床 畳	1畳タイプ	16	枚			
撤去 軒天 フレキシブルボ ード	t=4mm アスベスト含有建材 (レベル3)	61.9	m ²			
撤去 天井 石綿ケイカル板	t=6mm アスベスト含有建材 (レベル3)	83.5	m ²			
撤去 天井 石膏ボード	t=9.5mm アスベスト含有建材 (レベル3)	50.1	m ²			
撤去 天井 岩綿吸音板	t=12mm アスベスト含有建材 (レベル3)	50.1	m ²			
撤去 天井 バスリブ	W=300mm	3.5	m ²			
撤去 壁 石綿ケイカル板	t=12mm アスベスト含有建材 (レベル3)	55.6	m ²			
撤去 壁 石綿ケイカル板	t=8mm アスベスト含有建材 (レベル3)	93.6	m ²			
撤去 壁 石膏ボード	t=12.5mm アスベスト含有建材 (レベル3)	93.6	m ²			
撤去 壁 ラスボード	アスベスト含有建材 (レベル3)	68.7	m ²			

事務所解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去 壁 メラミン樹脂合板	t=4mm	13.6	m ²			
撤去 壁・天井 タモ証合板	t=6mm	31.1	m ²			
撤去 天井 アビトンフローリング	t=14mm	36.9	m ²			
撤去 天井断熱材 グラスウール	t=50mm	113	m ²			
撤去 受付けカウンター	W3250 × D550 × t60	1	か所			
撤去 トップライト 石膏ボード	t=12mm アスベスト含有建材 (レベル3)	34.2	m ²			
撤去 家具 洗面カウンター	人工大理石洗面カウンター W1350 × D770	1	か所			
撤去 家具 食器戸棚	W1550 × H2250	1	か所			
撤去 家具 脱衣棚	W1150 × H2250	1	か所			
撤去 家具 受付けカウンター 下戸棚	W3100 × H430	1	か所			
撤去 ガスキャビネット	W600 × D550 × H800	1	か所			
撤去 調理台	W600 × D550 × H800	1	か所			
撤去 調理台	W900 × D550 × H800	1	か所			
撤去 流し台	W1200 × D550 × H800	1	か所			
撤去 吊戸棚	W1200 × D370 × H500	1	か所			

解体工事 細目別内訳

事務所解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去 吊戸棚	W900 × D370 × H500	1	か所			
撤去 吊戸棚	W600 × D370 × H500	1	か所			
撤去 キッチンフード	W600 × D600 × H600 SUS製	1	か所			
撤去 天井収納用はしご ユニット	W650 × D1400 × H2700	1	か所			
撤去 ブラインド	W1840 × H2150 カラーアルミ合金製	6	か所			
撤去 ブラインド	W1320 × H2770 カラーアルミ合金製	2	か所			
計						

事務所解体工事		解体工事		発生材積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
積込 砕石		80.1	m3			
積込 コンクリートガラ		88.2	m3			
積込 鉄くず	鉄筋	7	t			
積込 鉄骨躯体		19.5	t			
積込 がれき類	ALC板 コンクリートブロック	47	m3			
積込 混廃	アスファルトシングル アスファルト防水	7.9	m3			
積込 廃プラスチック	シーリング ソフト巾木 バスリブ	0.1	m3			
積込 木くず		8.8	m3			
積込 鉄くず	鉄筋以外	0.8	t			
積込 アルミくず		0.2	t			
積込 トップライト	FRP製 900×900×250	4	か所			
積込 がれき類	タイル テラゾーブロック	1	m3			
積込 ガラス・陶磁器く ず		0.3	m3			
積込 鋼製建具	AW AD AG	74.6	m ²			
積込 鋼製建具	SD SS	18.5	m ²			

解体工事 細目別内訳

事務所解体工事		解体工事		発生材積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
積込 廃プラスチック	塩ビタイル アスベスト含有建材 (レベル3)	0.2	m3			
積込 混廃	塩ビシート アスベスト含有建材 (レベル3)	0.1	m3			
積込 がれき類	ケイカル板 アスベスト含有建材 (レベル3)	2.2	m3			
積込 混廃	石膏ボード 岩綿吸音板 アスベスト含有建材 (レベル3)	1.1	m3			
積込 廃石膏ボード	アスベスト含有建材 (レベル3)	2.5	m3			
積込 がれき類	グラスウール	5.7	m3			
積込 家具 洗面カウンター	人工大理石洗面カウンター W1350×D770	1	か所			
積込 家具 食器戸棚	W1550×H2250	1	か所			
積込 家具 脱衣棚	W1150×H2250	1	か所			
積込 家具 受付けカウンター 下戸棚	W3100×H430	1	か所			
積込 ガスキャビネット	W600×D550×H800	1	か所			
積込 調理台	W600×D550×H800	1	か所			
積込 調理台	W900×D550×H800	1	か所			
積込 流し台	W1200×D550×H800	1	か所			
積込 吊戸棚	W1200×D370×H500	1	か所			

事務所解体工事		解体工事		発生材積込		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込 吊戸棚	W900×D370×H500	1	か所			
積込 吊戸棚	W600×D370×H500	1	か所			
積込 キッチンフード	W600×D600×H600 SUS製	1	か所			
積込 天井収納用はしご ユニット	W650×D1400×H2700	1	か所			
積込 ブラインド	W1840×H2150 カラーアルミ合金製	6	か所			
積込 ブラインド	W1320×H2770 カラーアルミ合金製	2	か所			
計						

解体工事 細目別内訳

事務所解体工事		解体工事		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬 砕石		80.1	m ³			
運搬 コンクリートガラ		88.2	m ³			
運搬 鉄くず	鉄筋	7	t			
運搬 鉄骨躯体		19.5	t			
運搬 がれき類	ALC板 コンクリートブロック	47	m ³			
運搬 混廃	アスファルトシングル アスファルト防水	7.9	m ³			
運搬 廃プラスチック	シーリング ソフト巾木 バスリブ	0.1	m ³			
運搬 木くず		8.8	m ³			
運搬 鉄くず	鉄筋以外	0.8	t			
運搬 アルミくず		0.2	t			
運搬 トップライト	FRP製 900×900×250	4	か所			
運搬 がれき類	タイル テラゾーブロック	1	m ³			
運搬 ガラス・陶磁器く ず		0.3	m ³			
運搬 銅製建具	AW AD AG	74.6	m ²			
運搬 銅製建具	SD SS	18.5	m ²			

解体工事 細目別内訳

62

事務所解体工事		解体工事		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬 廃プラスチック	塩ビタイル アスベスト含有建材 (レベル3)	0.2	m3			
運搬 混廃	塩ビシート アスベスト含有建材 (レベル3)	0.1	m3			
運搬 がれき類	ケイカル板 アスベスト含有建材 (レベル3)	2.2	m3			
運搬 混廃	石膏ボード 岩綿吸音板 アスベスト含有建材 (レベル3)	1.1	m3			
運搬 廃石膏ボード	アスベスト含有建材 (レベル3)	2.5	m3			
運搬 がれき類	グラスウール	5.7	m3			
運搬 家具 洗面カウンター	人工大理石洗面カウンター W1350 × D770	1	か所			
運搬 家具 食器戸棚	W1550 × H2250	1	か所			
運搬 家具 脱衣棚	W1150 × H2250	1	か所			
運搬 家具 受付けカウンター 下戸棚	W3100 × H430	1	か所			
運搬 ガスキャビネット	W600 × D550 × H800	1	か所			
運搬 調理台	W600 × D550 × H800	1	か所			
運搬 調理台	W900 × D550 × H800	1	か所			
運搬 流し台	W1200 × D550 × H800	1	か所			
運搬 吊戸棚	W1200 × D370 × H500	1	か所			

解体工事 細目別内訳

事務所解体工事		解体工事		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬 吊戸棚	W900 × D370 × H500	1	か所			
運搬 吊戸棚	W600 × D370 × H500	1	か所			
運搬 キッチンフード	W600 × D600 × H600 SUS製	1	か所			
運搬 天井収納用はしご ユニット	W650 × D1400 × H2700	1	か所			
運搬 ブラインド	W1840 × H2150 カラーアルミ合金製	6	か所			
運搬 ブラインド	W1320 × H2770 カラーアルミ合金製	2	か所			
計						

事務所解体工事		解体工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
処分 砕石		80.1	m3			
処分 コンクリートガラ		88.2	m3			
処分 がれき類	ALC板 コンクリートブロック	47	m3			
処分 混廃	アスファルトシングル アスファルト防水	7.9	m3			
処分 廃プラスチック	シーリング ソフト巾木 バスリブ	0.1	m3			
処分 木くず		8.8	m3			
処分 アルミくず		0.2	t			
処分 トップライト	FRP製 900×900×250	4	か所			
処分 がれき類	タイル テラゾーブロック	1	m3			
処分 ガラス・陶磁器く ず		0.3	m3			
処分 銅製建具	AW AD AG	74.6	m ²			
処分 銅製建具	SD SS	18.5	m ²			
処分 廃プラスチック	塩ビタイル アスベスト含有建材 (レベル3)	0.2	m3			
処分 混廃	塩ビシート アスベスト含有建材 (レベル3)	0.1	m3			
処分 がれき類	ケイカル板 アスベスト含有建材 (レベル3)	2.2	m3			

解体工事 細目別内訳

事務所解体工事		解体工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
処分 混廃	石膏ボード 岩綿吸音板 アスベスト含有建材 (レベル3)	1.1	m3			
処分 廃石膏ボード	アスベスト含有建材 (レベル3)	2.5	m3			
処分 がれき類	グラスウール	5.7	m3			
処分 家具 洗面カウンター	人工大理石洗面カウンター W1350×D770	1	か所			
処分 家具 食器戸棚	W1550×H2250	1	か所			
処分 家具 脱衣棚	W1150×H2250	1	か所			
処分 家具 受付けカウンター 下戸棚	W3100×H430	1	か所			
処分 ガスキャビネット	W600×D550×H800	1	か所			
処分 調理台	W600×D550×H800	1	か所			
処分 調理台	W900×D550×H800	1	か所			
処分 流し台	W1200×D550×H800	1	か所			
処分 吊戸棚	W1200×D370×H500	1	か所			
処分 吊戸棚	W900×D370×H500	1	か所			
処分 吊戸棚	W600×D370×H500	1	か所			
処分 キッチンフード	W600×D600×H600 SUS製	1	か所			

設備撤去工事		電気設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去 電線管	PE(42)	40	m			
撤去 電線管	HIVE(22)	4	m			
撤去 ヒューム管	φ 200 × 2M	20	本			
撤去 アウトレットボックス	四角 中浅	79	個			
撤去 アウトレットボックス	四角 大深	27	個			
撤去 埋込スイッチ	枠・プレート共	21	個			
撤去 埋込コンセント	枠・プレート共	35	個			
撤去 分電盤		1	面			
撤去 制御盤		1	面			
撤去 端子盤	保安器 10P+(6P)A型	1	面			
撤去 照明器具	蛍光灯・白熱灯等	51	台			
撤去 ハンドホール	1000 × 1000 × 1400 鋳鉄製蓋共	2	組			
撤去 UHFアンテナ	20～25E マスト共	1	組			
計						

解体工事 細目別内訳

設備撤去工事		電気設備撤去			発生材積込	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込 ビニル電線	1.6mm	425	m			
積込 ビニル電線	2.0mm	473	m			
積込 ビニル電線	5.5mm2	4	m			
積込 ビニル電線	14mm2	74	m			
積込 VVFケーブル	1.6mm-2C	115	m			
積込 VVFケーブル	1.6mm-3C	23	m			
積込 VVFケーブル	2.0mm-2C	3	m			
積込 CVケーブル	22mm2-3C	52	m			
積込 CVケーブル	38mm2-2C	103	m			
積込 CVVケーブル	2mm2-6C	28	m			
積込 同軸ケーブル	5C	38	m			
積込 電線管	E(19)	282	m			
積込 電線管	E(25)	132	m			
積込 電線管	E(31)	18	m			
積込 電線管	PE(36)	20	m			

設備撤去工事		電気設備撤去		発生材積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
積込 電線管	PE(42)	40	m			
積込 電線管	HIVE(22)	4	m			
積込 ヒューム管	φ 200 × 2M	20	本			
積込 アウトレットボックス	四角 中浅	79	個			
積込 アウトレットボックス	四角 大深	27	個			
積込 埋込スイッチ	枠・プレート共	21	個			
積込 埋込コンセント	枠・プレート共	35	個			
積込 分電盤		1	面			
積込 制御盤		1	面			
積込 端子盤	保安器 10P+(6P)A型	1	面			
積込 照明器具	蛍光灯・白熱灯等	51	台			
積込 ハンドホール	1000 × 1000 × 1400 鋳鉄製蓋共	2	組			
積込 UHFアンテナ	20 ~ 25E マスト共	1	組			
計						

解体工事 細目別内訳

設備撤去工事		電気設備撤去		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬 ビニル電線	1.6mm	425	m			
運搬 ビニル電線	2.0mm	473	m			
運搬 ビニル電線	5.5mm2	4	m			
運搬 ビニル電線	14mm2	74	m			
運搬 VVFケーブル	1.6mm-2C	115	m			
運搬 VVFケーブル	1.6mm-3C	23	m			
運搬 VVFケーブル	2.0mm-2C	3	m			
運搬 CVケーブル	22mm2-3C	52	m			
運搬 CVケーブル	38mm2-2C	103	m			
運搬 CVVケーブル	2mm2-6C	28	m			
運搬 同軸ケーブル	5C	38	m			
運搬 電線管	E(19)	282	m			
運搬 電線管	E(25)	132	m			
運搬 電線管	E(31)	18	m			
運搬 電線管	PE(36)	20	m			

設備撤去工事		電気設備撤去		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬 電線管	PE(42)	40	m			
運搬 電線管	HIVE(22)	4	m			
運搬 ヒューム管	φ 200 × 2M	20	本			
運搬 アウトレットボックス	四角 中浅	79	個			
運搬 アウトレットボックス	四角 大深	27	個			
運搬 埋込スイッチ	枠・プレート共	21	個			
運搬 埋込コンセント	枠・プレート共	35	個			
運搬 分電盤		1	面			
運搬 制御盤		1	面			
運搬 端子盤	保安器 10P+(6P)A型	1	面			
運搬 照明器具	蛍光灯・白熱灯等	51	台			
運搬 ハンドホール	1000 × 1000 × 1400 鋳鉄製蓋共	2	組			
運搬 UHFアンテナ	20～25E マスト共	1	組			
計						

解体工事 細目別内訳

設備撤去工事		電気設備撤去		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分 ビニル電線	1.6mm	425	m			
処分 ビニル電線	2.0mm	473	m			
処分 ビニル電線	5.5mm2	4	m			
処分 ビニル電線	14mm2	74	m			
処分 VVFケーブル	1.6mm-2C	115	m			
処分 VVFケーブル	1.6mm-3C	23	m			
処分 VVFケーブル	2.0mm-2C	3	m			
処分 CVケーブル	22mm2-3C	52	m			
処分 CVケーブル	38mm2-2C	103	m			
処分 CVVケーブル	2mm2-6C	28	m			
処分 同軸ケーブル	5C	38	m			
処分 電線管	E(19)	282	m			
処分 電線管	E(25)	132	m			
処分 電線管	E(31)	18	m			
処分 電線管	PE(36)	20	m			

設備撤去工事		電気設備撤去		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
処分 電線管	PE(42)	40	m			
処分 電線管	HIVE(22)	4	m			
処分 ヒューム管	φ 200 × 2M	20	本			
処分 アウトレットボックス	四角 中浅	79	個			
処分 アウトレットボックス	四角 大深	27	個			
処分 埋込スイッチ	枠・プレート共	21	個			
処分 埋込コンセント	枠・プレート共	35	個			
処分 分電盤		1	面			
処分 制御盤		1	面			
処分 端子盤	保安器 10P+(6P)A型	1	面			
処分 照明器具	蛍光灯・白熱灯等	51	台			
処分 ハンドホール	1000 × 1000 × 1400 鋳鉄製蓋共	2	組			
処分 UHFアンテナ	20 ~ 25E マスト共	1	組			
計						

解体工事 細目別内訳

設備撤去工事		給排水衛生設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去 便器類	洋便器 和便器 小便器	3	組			
撤去 手洗い・流し類		3	組			
撤去 化粧鏡		2	枚			
撤去 浴槽	ホーロー製	1	組			
撤去 水栓類		6	個			
撤去 洗濯機パン		1	組			
撤去 洗面化粧台	化粧鏡共	1	組			
撤去 手すり		2	個			
撤去 塩ビライニング銅管	屋外 25A	96	m			
撤去 塩ビライニング銅管	屋外 20A	54	m			
撤去 塩ビライニング銅管	屋内 25A	4	m			
撤去 塩ビライニング銅管	屋内 20A	41	m			
撤去 給湯用銅管	20A	30	m			
撤去 黒ガス管	15A	8	m			
撤去 ガス給湯器		1	台			

設備撤去工事		給排水衛生設備撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去 塩ビ管	屋外 100VP	96	m			
撤去 塩ビ管	屋内 100VP	3	m			
撤去 塩ビ管	屋内 75VP	4	m			
撤去 塩ビ管	屋内 65VP	6	m			
撤去 塩ビ管	屋内 50VP	15	m			
撤去 排水鉛管	75VP	2	m			
撤去 排水鉛管	50VP	2	m			
撤去 排水鉛管	30VP	3	m			
撤去 雨水白ガス管	80A	32	m			
撤去 樹類	300×300 H=300～400程度	17	か所			
撤去 PLP管	20A	7	m			
撤去 白ガス管	20A	5	m			
撤去 浄化槽	15人槽 砂埋戻し共	1	式			
計						

解体工事 細目別内訳

設備撤去工事		給排水衛生設備撤去		発生材積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
積込 便器類	洋便器 和便器 小便器	3	組			
積込 手洗い・流し類		3	組			
積込 化粧鏡		2	枚			
積込 浴槽	ホーロー製	1	組			
積込 水栓類		6	個			
積込 洗濯機パン		1	組			
積込 洗面化粧台	化粧鏡共	1	組			
積込 手すり		2	個			
積込 塩ビライニング銅管	屋外 25A	96	m			
積込 塩ビライニング銅管	屋外 20A	54	m			
積込 塩ビライニング銅管	屋内 25A	4	m			
積込 塩ビライニング銅管	屋内 20A	41	m			
積込 給湯用銅管	20A	30	m			
積込 黒ガス管	15A	8	m			
積込 ガス給湯器		1	台			

設備撤去工事		給排水衛生設備撤去		発生材積込		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込 塩ビ管	屋外 100VP	96	m			
積込 塩ビ管	屋内 100VP	3	m			
積込 塩ビ管	屋内 75VP	4	m			
積込 塩ビ管	屋内 65VP	6	m			
積込 塩ビ管	屋内 50VP	15	m			
積込 排水鉛管	75VP	2	m			
積込 排水鉛管	50VP	2	m			
積込 排水鉛管	30VP	3	m			
積込 雨水白ガス管	80A	32	m			
積込 樹類	300×300 H=300～400程度	17	か所			
積込 PLP管	20A	7	m			
積込 白ガス管	20A	5	m			
積込 浄化槽	15人槽	1	式			
計						

解体工事 細目別内訳

設備撤去工事		給排水衛生設備撤去		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬 便器類	洋便器 和便器 小便器	3	組			
運搬 手洗い・流し類		3	組			
運搬 化粧鏡		2	枚			
運搬 浴槽	ホーロー製	1	組			
運搬 水栓類		6	個			
運搬 洗濯機パン		1	組			
運搬 洗面化粧台	化粧鏡共	1	組			
運搬 手すり		2	個			
運搬 塩ビライニング銅管	屋外 25A	96	m			
運搬 塩ビライニング銅管	屋外 20A	54	m			
運搬 塩ビライニング銅管	屋内 25A	4	m			
運搬 塩ビライニング銅管	屋内 20A	41	m			
運搬 給湯用銅管	20A	30	m			
運搬 黒ガス管	15A	8	m			
運搬 ガス給湯器		1	台			

設備撤去工事		給排水衛生設備撤去		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬 塩ビ管	屋外 100VP	96	m			
運搬 塩ビ管	屋内 100VP	3	m			
運搬 塩ビ管	屋内 75VP	4	m			
運搬 塩ビ管	屋内 65VP	6	m			
運搬 塩ビ管	屋内 50VP	15	m			
運搬 排水鉛管	75VP	2	m			
運搬 排水鉛管	50VP	2	m			
運搬 排水鉛管	30VP	3	m			
運搬 雨水白ガス管	80A	32	m			
運搬 樹類	300×300 H=300～400程度	17	か所			
運搬 PLP管	20A	7	m			
運搬 白ガス管	20A	5	m			
運搬 浄化槽	15人槽	1	式			
計						

解体工事 細目別内訳

設備撤去工事		給排水衛生設備撤去		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
処分 便器類	洋便器 和便器 小便器	3	組			
処分 手洗い・流し類		3	組			
処分 化粧鏡		2	枚			
処分 浴槽	ホーロー製	1	組			
処分 水栓類		6	個			
処分 洗濯機パン		1	組			
処分 洗面化粧台	化粧鏡共	1	組			
処分 手すり		2	個			
処分 塩ビライニング銅管	屋外 25A	96	m			
処分 塩ビライニング銅管	屋外 20A	54	m			
処分 塩ビライニング銅管	屋内 25A	4	m			
処分 塩ビライニング銅管	屋内 20A	41	m			
処分 給湯用銅管	20A	30	m			
処分 黒ガス管	15A	8	m			
処分 ガス給湯器		1	台			

リース料		本体リース料				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
減価償却費	10A	13	月			
計						

リース料		オプションリース料				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リユース基礎	PC基礎盤 + H型鋼基礎 42間	13	月			
鋼製階段	4基	13	月			
計						

[illegible]

仮設事務所工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事		土・地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	機械掘削 布掘り	40.8	m ³			
床付け	基礎下 機械	81.6	m ²			
砂敷き	t=30mm	81.6	m ²			
掘削土敷き均し		40.8	m ³			
残土処分	場内仮置き	1	式			
スロープ・ポーコン		1	式			
手すり		1	式			
計						

仮設事務所工事 細目別内訳

建築工事		本体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建て方費		1	式			
部品費（副資材費）		1	式			
重機損料		1	式			
運搬費		1	式			
網戸		10	枚			
カーテン	W=1800 H=1400	13	か所			
計						

建築工事		屋根及び樋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒樋	受金物共	3	m			
集水器	角樋 120型用	1	か所			
竪樋	塩ビ製 SU75φ 掴み金物共	4	m			
エルボ	塩ビ製 SU75φ	2	か所			
計						

仮設事務所工事 細目別内訳

建築工事		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 ラワン合板	t=12mm	8.95	m ²			
床 ラワン合板	t=4mm	134.3	m ²			
建具枠		49.9	m			
木製建具	開き戸	8	本			
木製建具	親子戸	2	本			
ドアクローザー		10	か所			
巾木	木巾木	175.2	m			
UB枠	親子戸	2	か所			
ライニング天板		1.8	m			
カウンター造作		2	か所			
資材費・搬入費		1	式			
計						

建築工事		間仕切り工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間仕切下地		133.9	m ²			
壁石膏ボード		69.3	m ²			
壁化粧石膏ボード		244.5	m ²			
グラスウール		23.1	m			
ライニング		2	か所			
トイレ目隠し		1	式			
資材費・搬入費		1	式			
SD建具		1	式			
天吊りカーテン		2	か所			
計						

仮設事務所工事 細目別内訳

建築工事		床仕上げ工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 長尺塩ビシート	t=2mm	135	m ²			
タイルカーペット	t=2mm 防滑	25	m ²			
運搬経費		1	式			
計						

電気設備工事		電気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
引込幹線・動力設備		1	式			
コンセント設備		1	式			
電灯設備		1	式			
換気扇設備		1	式			
テレビ設備		1	式			
非常警報設備		1	式			
消火器設備		1	式			
誘導標識設備		1	式			
計						

仮設事務所工事 細目別内訳

給排水衛生設備工事		給排水衛生設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・給湯設備		1	式			
排水配管	地上転がし	1	式			
衛生配管	器具込み	1	式			
合併処理浄化槽	12人槽 8分埋 施工費含む	1	式			
浄化槽設置届		1	式			
計						

その他付随工事 細目別内訳

静岡県住宅供給公社

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0056
地足場	RC造標準日数 修理費含む	221	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0057
外部足場	くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 建枠900	339	m ²			
安全手摺		83.6	m			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0058
内部仕上足場	脚立足場	224	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0059
養生シート	防災 類 1階建 建築面積 228.27m ²	339	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0060
仮設材運搬 (地足場)		221	m ²			
仮設材運搬 (くさび緊結式足場) (手すり先行)	- 建枠幅900 -	339	m ²			
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	83.6	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	224	m ²			
仮設材運搬 (シートネット類)		339	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

建築工事		コンクリート工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造体強度補正費		1	式			別紙 00-0062
コンクリート構造体強度補正費	土間コン Fc=24N/MM2 S=15 +N	40	m3			
コンクリート構造体強度補正費	基礎部 Fc=24N/MM2 S=18 +N	36.5	m3			
コンクリート構造体強度補正費	地上躯体 Fc=24N/MM2 S=18 +N	5.6	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0063
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ホップ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	4.1	m3			
コンクリート打設手間	土間 ホップ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	40	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ホップ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	36.5	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ホップ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	5.6	m3			
計						

建築工事		金属工事		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1		式			別紙 00-0065
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方開口補強 920×2000mm程度	2		か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方開口補強 970×2000mm程度	1		か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1		か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方開口補強 1340×1900mm程度	2		か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方開口補強 1600×1985mm程度	1		か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方開口補強 1600×2000mm程度	1		か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方開口補強 1200×1985mm程度	1		か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方開口補強 3000×2700mm程度	1		か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方開口補強 1165×1000mm程度	1		か所			
計							

建築工事 別紙明細

[illegible]

電気設備新営工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0011
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	19	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0012
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ビット・天井	13	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 2C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 2C ビット・天井	13	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備新営工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0013
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 36mm	1	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 54mm	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40)	5	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0014
プルボックス形 (錆止め塗装)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.96	㎡			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0015
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	1	か所			
計						

電気設備新営工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0016
ワイド ハンド ル形スイッチ (樹脂ブ レート付) ネム無	1P 15A × 1 - -	10	個			
ワイド ハンド ル形スイッチ (樹脂ブ レート付) ネム付	1P 15A × 2 - -	3	個			
ワイド ハンド ル形スイッチ (樹脂ブ レート付) ネム付	1P 15A × 3 - -	1	個			
ワイド ハンド ル形スイッチ (樹脂ブ レート付) ネム付	1P 15A × 1 1P L 15A × 1 -	2	個			
ワイド ハンド ル形スイッチ (樹脂ブ レート付) ネム無	3W H 15A × 1 - -	5	個			
ワイド ハンド ル形スイッチ (樹脂ブ レート付) ネム付	1P 15A × 1 3W 15A × 1 -	3	個			
設備用スイッチ取付	スイッチ支給品	12	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0018
600V耐燃性ホ リエレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	61	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備新営工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0019
600Vホ リエレン絶縁 耐燃性ホ リエレンス ケーブ ル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	10	m			
600Vホ リエレン絶縁 耐燃性ホ リエレンス ケーブ ル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビ ッ ト・天井	108	m			
600Vホ リエレン絶縁 耐燃性ホ リエレンス ケーブ ル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	24	m			
600Vホ リエレン絶縁 耐燃性ホ リエレンス ケーブ ル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	25	m			
600Vホ リエレン絶縁 耐燃性ホ リエレンス ケーブ ル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビ ッ ト・天井	105	m			
600Vホ リエレン絶縁 耐燃性ホ リエレンス ケーブ ル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	32	m			
600Vホ リエレン絶縁 耐燃性ホ リエレンス ケーブ ル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビ ッ ト・天井	67	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0020
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛メッキ	露出配管 22mm	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	35	m			
計						

電気設備新営工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0021
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	20	m			
2種金属線び(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1～4方出)	4	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0022
金属製アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	48	個			
金属製スイッチボックス(加付)	2個用	1	個			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備新営工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0023
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	1	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	23	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	9	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	4	個			
露出コンセント	2P15A, 125V 角形接地極付コンセント	2	個			
埋込コンセント(防水形)	2P15A×2(125V) 露出埋込 ET, E付	2	個			
計						
二重床用配線器具		1	式			別紙 00-0024
フロアコンセント	アップコン形 2P15A+E (125V) アルミダイキャスト製 床部分プレート丸形	1	個			
フロアコンセント	アップコン形 2P15A×2 (125V) アルミダイキャスト製 床部分プレート丸形	6	個			
計						

電 気 設 備 新 営 工 事		電 灯 設 備		コ ン セ ン ト 分 岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0025
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	91	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	60	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	179	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	45	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0026
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	59	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	45	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	3	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備新営工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0028
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ビット・天井	13	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0029
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 36mm	2	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	5	m			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0030
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備新営工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0031
電動機結線	直入始動方式	2	台			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0032
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	22	m			
計						

電気設備新営工事		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用アトレット		1	式			別紙 00-0033
情報用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) × 1	2	個			
計						
二重床用 情報用アトレット		1	式			別紙 00-0034
情報用アップコン	モジュラージャック8極8心	5	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	46	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	6	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備新営工事		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0036
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0037
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

電気設備新営工事		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話用アトレット		1	式			別紙 00-0038
電話用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) × 1	2	個			
計						
二重床用 電話用アトレット		1	式			別紙 00-0039
電話用アップコン	モジュラージャック6極4心	5	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0040
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ビット・天井	45	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P FEP内 (PF・CD)	11	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備新営工事		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0041
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	5	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(28) 地中	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	50	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0042
プルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.24	㎡			
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0043
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	2	か所			
計						

電気設備新営工事		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0044
EM-AEケーブル	0.9 mm - 2C ビッド・天井	4	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm - 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm - 4C ビッド・天井	12	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm - 4C FEP内 (PF・CD)	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0045
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0046
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備新営工事		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テレビ端子		1	式			別紙 00-0047
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7F	5	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0048
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビッド・天井	88	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	12	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビッド・天井	7	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0049
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	3	m			
計						

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備新営工事		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0051
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 36mm	1	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 54mm	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40)	40	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	20	m			
FEP用異種管接続 材料	H型 (40)	2	組			
FEP用異種管接続 材料	H型 (65)	1	組			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0052
アルミボックス形 屋外(SUS)	0.5m以上1.0m未満/個	0.96	m ²			
計						

電気設備新営工事		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0053
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	20	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0054
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 2C FEP内(PF・CD)	20	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C FEP内(PF・CD)	20	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 2C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 2C FEP内(PF・CD)	20	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備新営工事		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0055
根切り(人力)		8	m3			
砂利地業	切込み砂利	1.6	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	5.3	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2.5	m3			
計						

機械設備新営工事		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	空調工事分	1	式			別紙 00-0001
根切り(機械)	ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗ型	1.5	m3			
埋設配管用保護砂 (静岡県リサイクル認定 製品 29-08)	HBサント (0-10) 山間部除く 沼津市(口野以北)、清水町、長泉町	0.9	m3			
埋戻し	機 械 ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗ型	0.7	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 ハック約0.13m3 土砂 DID区間有り 6.5km以下	0.9	m3			
建設発生土処分		0.9	m3			
計						
空調設備刈り費		1	式			別紙 00-0006
空調工事		9	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備新営工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	給水工事分	1	式			別紙 00-0002
根切り(機械)	ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗ型	12.8	m3			
埋設配管用保護砂 (静岡県リサイクル認定 製品 29-08)	HBサント (0-10) 山間部除く 沼津市(口野以北)、清水町、長泉町	6.7	m3			
埋戻し	機 械 ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗ型	6.1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 ハック約0.13m3 土砂 DID区間有り 6.5km以下	6.7	m3			
建設発生土処分		6.7	m3			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	72.7	m			
地中埋設標	鉄製	10	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個			
計						
給水設備刈り費		1	式			別紙 00-0007
給水設備		10	%			
計						

機械設備新営工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	排水工事分	1	式			別紙 00-0003
根切り(機械)	ハ' ッカホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	14.3	m3			
埋設配管用保護砂 (静岡県リサイクル認定 製品 29-08)	HBサンド (0-10) 山間部除く 沼津市(口野以北)、清水町、長泉町	8.6	m3			
埋戻し	機 械 ハ' ッカホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	5.7	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 ハ' ッカホ0.13m3 土砂 DID区間有り 6.5km以下	8.6	m3			
建設発生土処分		8.6	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
側溝斫り補修	100φ程度 補修含む	4	か所			
計						
排水工事刈-フ 費		1	式			別紙 00-0008
排水設備		10	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備新営工事		プロパンガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	プロパンガス工事分	1	式			別紙 00-0004
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	7.5	m3			
埋設配管用保護砂 (静岡県リサイクル認定 製品 29-08)	HBサント (0-10) 山間部除く 沼津市(口野以北)、清水町、長泉町	4	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3.6	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 6.5km以下	4	m3			
建設発生土処分		4	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	42.8	m			
地中埋設標	鉄製	6	個			
計						
ガス設備取り付け費		1	式			別紙 00-0010
ガス設備		10	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備新営工事		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浄化槽設置工事		1	式			別紙 00-0005
仮設工事	浄化槽工事分	1	式			
土木コンクリート 工事		1	式			
浄化槽本体工事		1	式			
浄化槽設備工事		1	式			
諸経費		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 設置費・撤去費・賃料・基本料・運搬費含む	76.5	m			
クロスゲート	W6.0m H2.0m 掛払い手間・基本料・損料・運搬含む	1	か所			
交通誘導警備員A		240	人			
計						