

数量書（参考資料）

工事名称 令和7年度 伊豆中央道・修善寺道路 ETC整備に伴う料金所改修工事

工事場所 【江間料金所】 静岡県伊豆の国市北江間地内
【大仁料金所】 静岡県伊豆の国市大仁地内

週休二日推進工事
発注者指定 労務補正（4週8休以上）

〔工事概要〕

本数量書は、入札参加者等の積算の効率化を図ることを目的に参考資料（参考数量）として公開・提供するものであり、設計図書ではありません。入札等の際には、設計図書（図面及び仕様書等）に従い積算してください。

※本工事の法定福利費は各単価に含むものとします。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
江間料金所 安全通路(6レーン)	1	式		
江間料金所 ETC室	1	式		
江間料金所 アイランド	1	式		
大仁料金所 安全通路(4レーン)	1	式		
大仁料金所 渡り廊下	1	式		
大仁料金所 ETC室	1	式		
大仁料金所 アイランド	1	式		
大仁料金所 外構	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
江間料金所 安全通路(6レーン)	1	式		
江間料金所 外構	1	式		
大仁料金所 安全通路(4レーン)	1	式		
大仁料金所 外構	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

4

江間料金所安全通路(6L-7)						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

江間料金所ETC室						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
左官		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

江間料金所アイランド						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
既製コンクリート		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
囲障		1		式		
屋外排水		1		式		
とりこわし		1		式		
発生材処理		1		式		
ガントリー基礎		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

6

大仁料金所安全通路(4k-7)						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

7

大仁料金所渡り廊下						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
内外装		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

大仁料金所ETC室						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
左官		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

8

大仁料金所アイランド						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
既製コンクリート		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
とりこわし		1		式		
発生材処理		1		式		
ガントリー基礎		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

大仁料金所外構						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
金属		1		式		
囲障		1		式		
屋外排水		1		式		
とりこわし		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

大仁料金所安全通路(4㍒)					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
計					

電気設備工事 科目別内訳

大仁料金所外構					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
動力設備		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

11

江間料金所安全通路(6㍻ン)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

江間料金所安全通路(6㍻ン)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		

江間料金所ETC室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

江間料金所アイランド					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
鉄筋	外部仕上	1	式		
計					
コンクリート	外部仕上	1	式		
計					
型枠	外部仕上	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
困障		1	式		

建築工事 中科目別内訳

14

江間料金所アイランド					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
屋外排水		1	式		
計					
とりこわし		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					
ガントリー基礎		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

大仁料金所安全通路(4レーン)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製コンクリート杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		

建築工事 中科目別内訳

15

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
防水	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

大仁料金所渡り廊下					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製コンクリート杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		

建築工事 中科目別内訳

大仁料金所渡り廊下					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

17

大仁料金所ETC室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

大仁料金所ETC室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

大仁料金所アイト					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	外部仕上	1	式		
計					
コンクリート	外部仕上	1	式		
計					
型枠	外部仕上	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

大仁料金所アイト					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
左官	外部	1	式		
計					
とりこわし		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					
ガントリー基礎		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

19

大仁料金所外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	外部	1	式		
計					
囲障		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
とりこわし		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

江間料金所安全通路(6レ-ン)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

[illegible]

大仁料金所外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
計					

江間料金所安全通路(6㍓)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
地足場		1	式			別紙 00-0005
外部足場		1	式			別紙 00-0006
災害防止		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
交通誘導警備員に要する費用	警備員A	107	人			
交通誘導警備員に要する費用	警備員B	214	人			
高所作業車		25	日			
計						

建築工事 細目別内訳

江間料金所安全通路(6㍓)		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0009
床付け		1	式			別紙 00-0010
埋戻し		1	式			別紙 00-0011
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
軽量鋼矢板	LSP3型	129	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

江間料金所安全通路 (6㍻)		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板 (SS400)	t=2.3 (0.4kg)	1	式			
切板 (SS400)	t=6	2.2	t			
切板 (SS400)	t=9	0.1	t			
切板 (SS400)	t=12 (20kg)	1	式			
切板 (SN400A)	t=4.5	2	t			
切板 (SN400A)	t=6	0.2	t			
切板 (SN400A)	t=9	0.5	t			
切板 (SN400A)	t=12	0.5	t			
切板 (SN400A)	t=16	4.7	t			
切板 (SN400A)	t=19	1.5	t			
切板 (SN400B)	t=9	0.9	t			
切板 (SN400B)	t=12	4.7	t			
切板 (SN400B)	t=16	0.5	t			
切板 (SN400B)	t=19	0.9	t			
切板 (SN490C)	t=12	0.3	t			

建築工事 細目別内訳

江間料金所安全通路 (6㍻)		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板 (SN490C)	t=19 (30kg)	1	式			
切板 (SN490C)	t=22	0.9	t			
切板 (SN490C)	t=25	0.3	t			
切板 (SN490C)	t=36	0.1	t			
H形鋼 (SN400A)	H-100×100×6×8	0.1	t			
H形鋼 (SN400A)	H-200×100×5.5×8	0.9	t			
H形鋼 (SN400A)	H-250×250×9×14	6.3	t			
H形鋼 (SN400B)	H-200×100×5.5×8 (40kg)	1	式			
H形鋼 (SN400B)	H-125×125×6.5×9	2.9	t			
H形鋼 (SN400B)	H-150×150×7×10	1.2	t			
H形鋼 (SN400B)	H-250×250×9×14	18.1	t			
等辺山形鋼 (SS400)	L-30×30×3	0.2	t			
等辺山形鋼 (SS400)	L-40×40×3 (10kg)	1	式			
等辺山形鋼 (SS400)	L-50×50×6	0.1	t			
等辺山形鋼 (SS400)	L-75×75×6	0.1	t			

江間料金所安全通路 (6㍻)		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼 (SN400A)	L-50×50×6	0.4	t			
等辺山形鋼 (SN400A)	L-65×65×6	1.7	t			
等辺山形鋼 (SN400A)	L-130×130×12	0.1	t			
不等辺山形鋼 (SN400A)	L-125×75×10	0.9	t			
等辺山形鋼 (SN400B)	L-65×65×6	0.1	t			
等辺山形鋼 (SN400B)	L-90×90×7	0.6	t			
溝形鋼 (SS400)	[-100×50×5×7.5 (4kg)	1	式			
溝形鋼 (SN400A)	[-100×50×5×7.5	0.3	t			
溝形鋼 (SN400A)	[-125×65×6×8	1.8	t			
溝形鋼 (SN400A)	[-180×75×7×10.5	1.3	t			
溝形鋼 (SN400A)	[-250×90×9×13	0.1	t			
溝形鋼 (SN400B)	[-100×50×5×7.5	3.3	t			
鋼管 (STK400)	○-76.3×4 (10kg)	1	式			
構造用角型鋼管 (STKR400)	□-60×60×3.2	0.3	t			
構造用角型鋼管 (BCR295)	□-250×250×12	6.9	t			

建築工事 細目別内訳

江間料金所安全通路 (6㍻)		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造用角型鋼管 (BCR295)	□-400×400×16	2.1	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0013
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	66.8	t			
溶融亜鉛めっき		66.8	t			
鉄骨運搬		66.8	t			
現場建方	揚重機別途	66.8	t			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M16 L=45	322	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M16 L=40	188	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M16 L=55	25	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=45	60	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=50	175	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=55	1,100	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=65	314	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=60	832	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=70	42	組			

江間料金所安全通路 (6レーン)		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨運搬費		0.6	t			
[ﾌﾟﾚｰｽ]						
水平ﾌﾟﾚｰｽ (JIS規格品)	建築用ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M16 L 1700 羽子板共	4	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ (JIS規格品)	建築用ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M16 L 1900 羽子板共	2	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ (JIS規格品)	建築用ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M16 L 2000 羽子板共	4	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ (JIS規格品)	建築用ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M16 L 2200 羽子板共	2	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ (JIS規格品)	建築用ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M16 L 2300 羽子板共	4	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ (JIS規格品)	建築用ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M16 L 2500 羽子板共	4	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ (JIS規格品)	建築用ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M16 L 2600 羽子板共	2	本			
水平ﾌﾟﾚｰｽ (JIS規格品)	建築用ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M16 L 2700 羽子板共	6	本			
計						

建築工事 細目別内訳

江間料金所安全通路 (6レーン)		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ (手掛け)	MS-2 10×7	0.1	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (看板下地)	MS-2 10×10	4.8	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (看板水切)	MS-2 10×10	11	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (点検口水切)	MS-2 15×15	3.6	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (外壁水切り)	MS-2 25×20	120	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (幕板)	MS-2 25×20	34.8	m			
計						

江間料金所安全通路(6レーン)		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[通路屋根]						
折板葺屋根	ガルバリウム鋼板 ハゼ 式 H=150 t=0.8	130	m ²			
タイトフレーム	H=150	104	m			
タイトフレーム(妻部)	H=150	10	か所			
水上面戸	H=150	34.8	m			
軒先面戸	H=150	34.8	m			
エブロン面戸	H=150	34.8	m			
水上包み幕板	ガルバリウム鋼板 t=0.8 糸幅 690 曲加工	34.8	m			
ケラハ 包み幕板	ガルバリウム鋼板 t=0.8 糸幅 900~800 曲加工	7.5	m			
軒樋	塩ビ 既製品 W=150 掴み金物共	34.8	m			
落葉防止ネット	樹脂製 φ150	34.8	m			
落し口	100φ	2	か所			
縦樋	カー-VP100A 掴み金物共	15.9	m			
落下防止用器具	ステンレス製 φ42.7×3.0 下地SUS-L-75×75×6共	34.8	m			
ハゼ 取付金物 (メ-カ-品)		71	か所			

建築工事 細目別内訳

江間料金所安全通路(6レーン)		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[階段屋根]						
折板葺屋根	ガルバリウム鋼板 ハゼ 式 H=66 t=0.6	9.5	m ²			
タイトフレーム	H=66	12.5	m			
タイトフレーム(妻部)	H=66	28	か所			
水上面戸	H=66	1.8	m			
軒先面戸	H=66	1.8	m			
エブロン面戸	H=66	1.8	m			
ケラハ 包み幕板	ガルバリウム鋼板 t=0.6 糸幅 200 曲加工	21.4	m			
軒樋	塩ビ 既製品 W=150 掴み金物共	1.8	m			
落葉防止ネット	樹脂製 φ150	1.8	m			
落し口	75φ	2	か所			
縦樋	カー-VP75A 掴み金物共	9.6	m			
計						

江間料金所安全通路 (6レーン)		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
落下防止ネット	ステンスワイヤーメッシュ	35.5	m ²			
エキスパンドメタル (キャットウォーク)	t=3.2	16.4	m ²			
屋根点検口	600角 ステンス製 既製品 鍵付き	1	か所			
タラップ (足掛け)	ステンス製 W300×D150×φ16	3	か所			
手掛け (屋根点検口)	ステンス製 22φ W400×H230	1	か所			
タラップ (屋根点検口)	H=2700	1	か所			
外壁有孔折板	山高70程度 溶融亜鉛めっき仕上 固定アングル・取付具共	26.5	m ²			
外壁無孔折板	山高70程度 溶融亜鉛めっき仕上 固定アングル・取付具共	230	m ²			
階段手すり	H=850 溶融亜鉛めっき 支柱・横桟共	146	m			
通路手すり	溶融亜鉛めっき仕上 H=1200	36.9	m			
キャットウォーク手すり	溶融亜鉛めっき仕上 H=1150	9.2	m			
すきま塞ぎプレート	t=1.2 糸幅 130 曲加工	8.2	m			
すきま塞ぎプレート	t=1.2 糸幅 210 曲加工	4.4	m			
外壁水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.6 糸幅 360 曲加工	59.9	m			
雪止め金物	L-65×65×6 溶融亜鉛めっき	34.8	m			

建築工事 細目別内訳

江間料金所安全通路 (6レーン)		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
点検口水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.8 1700×1800	1	か所			
点検口水切り	ステンス製 t=1.0 900×900 W=150	1	か所			
看板水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.8 糸幅 380	5.5	m			
看板水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.8 糸幅 500	5.5	m			
ケーブルボックス	W=650 L-75×75×6	16.1	m			
ケーブルラック	W=600 溶融亜鉛めっき 吊ボルト取付金具(既製品)	30.8	か所			
ケーブルボックス	ステンス製	4	か所			
ワイヤー式鳥害防止器	(三段式)	139	m			
計						

建築工事 細目別内訳

静岡県住宅供給公社

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

江間料金所ETC室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0015
墨出し		1	式			別紙 00-0016
養生		1	式			別紙 00-0017
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0018
外部足場		1	式			別紙 00-0019
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0020
計						

建築工事 細目別内訳

江間料金所ETC室		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0021
床付け		1	式			別紙 00-0022
埋戻し		1	式			別紙 00-0023
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

江間料金所アイランド*		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 地上階	116	m ²			
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	116	m ²			
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	204	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	204	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

江間料金所アイランド*		鉄筋		外部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	D13 SD295	0.5	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0025
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	0.5	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.5	t			
溶接金網	150×150×6	152	m ²			
計						

江間料金所アイランド*		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管	VP75	11.9	m			
排水管	VU400	9.2	m			
道路用溜樹	600×600	4	か所			
自由勾配側溝	400×500	9.1	m			
自由勾配側溝 RC蓋	W400 T-25	9.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

江間料金所アイランド*		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター切断	アスファルト舗装 厚さ 15cm	114	m			
カッター切断	コンクリート舗装 厚さ 15cm	307	m			
アスファルト舗装撤去	t=330	31.2	m3			
コンクリート階段撤去	2050×300×250	1	か所			
側溝撤去		19.9	m			
床はつり	コンクリート面	90.2	m ²			
ガードレール撤去		7.6	m			
解体跡埋戻し		22.6	m3			
計						

江間料金所アイランド*		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	コンクリートくず	34.7	m3			
発生材積込	アスファルト舗装	31.2	m3			
発生材運搬	コンクリートくず	34.7	m3			
発生材運搬	アスファルト舗装	31.2	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

江間料金所アイランド*		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリートくず	34.7	m3			
発生材処分	アスファルト舗装	31.2	m3			
有価処分	鉄くず	▲3.1	t			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

大仁料金所安全通路 (4L-7)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0026
墨出し		1	式			別紙 00-0027
養生		1	式			別紙 00-0028
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0029
外部足場		1	式			別紙 00-0030
災害防止		1	式			別紙 00-0031
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0032
交通誘導警備員に要する費用 (レン規制)	警備員A	61	人			
交通誘導警備員に要する費用 (レン規制)	警備員B	122	人			
交通誘導警備員に要する費用 (ランゲ規制)	警備員A	61	人			
交通誘導警備員に要する費用 (ランゲ規制)	警備員B	122	人			
交通誘導警備員に要する費用 (ランゲ閉鎖)	警備員A	42	人			
交通誘導警備員に要する費用 (ランゲ閉鎖)	警備員B	54	人			
高所作業車		28	日			
計						

建築工事 細目別内訳

47

大仁料金所安全通路(4レーン)		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0033
床付け		1	式			別紙 00-0034
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	16	本			
埋戻し		1	式			別紙 00-0035
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
スリップ切断	両端	522	か所			
軽量鋼矢板	LSP3型	37.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

大仁料金所安全通路(4レーン)		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュ RC-40 地区 208	2.7	m ³			
捨てコンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 208	1.7	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	1.7	m ³			
計						

大仁料金所安全通路 (4L-7)		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板 (SS400)	t=2.3 (0.4kg)	1	式			
切板 (SS400)	t=6	1.8	t			
切板 (SS400)	t=9	0.1	t			
切板 (SS400)	t=12 (20kg)	1	式			
切板 (SN400A)	t=4.5	2.3	t			
切板 (SN400A)	t=6	0.1	t			
切板 (SN400A)	t=9	0.3	t			
切板 (SN400A)	t=12	0.4	t			
切板 (SN400A)	t=16	6.7	t			
切板 (SN400B)	t=9	1.3	t			
切板 (SN400B)	t=12	4.7	t			
切板 (SN400B)	t=16	0.4	t			
切板 (SN400B)	t=19	0.5	t			
切板 (SN490C)	t=12	0.5	t			
切板 (SN490C)	t=22	1.6	t			

建築工事 細目別内訳

大仁料金所安全通路 (4L-7)		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板 (SN490C)	t=25	0.3	t			
H形鋼 (SN400A)	H-100×100×6×8	0.1	t			
H形鋼 (SN400A)	H-200×100×5.5×8	0.5	t			
H形鋼 (SN400A)	H-250×250×9×14	4.5	t			
H形鋼 (SN400B)	H-125×125×6.5×9	3.3	t			
H形鋼 (SN400B)	H-150×150×7×10	1.1	t			
H形鋼 (SN400B)	H-200×100×5.5×8 (20kg)	1	式			
H形鋼 (SN400B)	H-250×250×9×14	18.4	t			
等辺山形鋼 (SS400)	L-30×30×3	0.2	t			
等辺山形鋼 (SS400)	L-40×40×3 (10kg)	1	式			
等辺山形鋼 (SS400)	L-50×50×6	0.1	t			
等辺山形鋼 (SS400)	L-75×75×6	0.1	t			
等辺山形鋼 (SN400A)	L-50×50×6	0.3	t			
等辺山形鋼 (SN400A)	L-130×130×12	0.2	t			
不等辺山形鋼 (SN400A)	L-125×75×10	0.9	t			

大仁料金所安全通路 (4L-7)		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼 (SN400B)	L-65×65×6	0.4	t			
等辺山形鋼 (SN400B)	L-90×90×7	0.2	t			
溝形鋼 (SS400)	[-100×50×5×7.5 (4kg)	1	式			
溝形鋼 (SN400A)	[-100×50×5×7.5	0.3	t			
溝形鋼 (SN400A)	[-125×65×6×8	2	t			
溝形鋼 (SN400A)	[-180×75×7×10.5	1.3	t			
溝形鋼 (SN400A)	[-250×90×9×13	0.3	t			
溝形鋼 (SN400B)	[-100×50×5×7.5	2.2	t			
鋼管 (STK400)	○-76.3×4 (10kg)	1	式			
構造用角型鋼管 (BCR295)	□-250×250×12	11.9	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0037
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	66.1	t			
溶融亜鉛めっき		66.1	t			
鉄骨運搬		66.1	t			
現場建方	揚重機別途	66.1	t			

建築工事 細目別内訳

大仁料金所安全通路 (4L-7)		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M16 L=40	88	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M16 L=45	401	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M16 L=55	25	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=45	9	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=50	66	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=55	826	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=60	990	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=65	328	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=75	2,479	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト締付		5,012	本			
現場溶接	すみ肉6mm換算	50.4	m			
タッチアップ	現場溶接部	8	m			
計						

大仁料金所安全通路 (4㍻)		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接部試験	工場溶接部 第三者	525	か所			
溶接部試験	現場溶接部 第三者	32	か所			
既製柱脚	25-12V	9	か所			
既製柱脚	25-16V	3	か所			
アンカーボルト (ABR400)	M16×320 材工共	20	本			
[軽量型鋼構造]						
カラーリップ溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×2.3 (20kg)	1	式			
カラーリップ溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×3.2 (30kg)	1	式			
カラーリップ溝形鋼 (SSC400)	C-150×50×20×2.3	0.4	t			
普通ボルト	M12×40 座金・ネット共	266	組			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0038
軽量鉄骨 加工・取付	母屋・胴縁の類 普通ボルト締共	0.5	t			
溶融亜鉛めっき		0.5	t			
軽量鉄骨運搬費		0.5	t			
計						

建築工事 細目別内訳

大仁料金所安全通路 (4㍻)		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング (手掛け)	MS-2 10×7	0.1	m			
シーリング (看板下地)	MS-2 10×10	4.8	m			
シーリング (看板水切)	MS-2 10×10	11	m			
シーリング (点検口水切)	MS-2 15×15	3.6	m			
シーリング (外壁水切り)	MS-2 25×20	111	m			
シーリング (幕板)	MS-2 25×20	28	m			
計						

建築工事 細目別内訳

静岡県住宅供給公社

大仁料金所安全通路(4L-ン)		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
落下防止ネット	ステンスワイヤーメッシュ	26	m ²			
エキスパントメタル (キャットウォーク)	t=3.2	10.9	m ²			
屋根点検口	600角 ステンス製 既製品 鍵付き	1	か所			
タラップ(足掛け)	ステンス製 W300×D150×φ16	3	か所			
手掛け (屋根点検口)	ステンス製 22φ W400×H230	1	か所			
タラップ (屋根点検口)	H=2700	1	か所			
外壁有孔折板	山高70程度 溶融亜鉛めっき仕上 固定アングル・取付具共	31.5	m ²			
外壁無孔折板	山高70程度 溶融亜鉛めっき仕上 固定アングル・取付具共	273	m ²			
階段手すり	H=850 溶融亜鉛めっき 支柱・横桟共	152	m			
通路手すり	溶融亜鉛めっき仕上 H=1200	26	m			
通路手すり	溶融亜鉛めっき仕上 H=850	4.4	m			
キャットウォーク手すり	溶融亜鉛めっき仕上 H=1150	6.1	m			
すきま塞ぎプレート	t=1.2 系幅 130 曲加工	19	m			
すきま塞ぎプレート	t=1.2 系幅 200 曲加工	4.4	m			
外壁水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.6 系幅 360 曲加工	55.5	m			

建築工事 細目別内訳

大仁料金所安全通路(4L-ン)		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雪止め金物	L-65×65×6 溶融亜鉛めっき	28	m			
点検口水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.8 1700×1800	1	か所			
点検口水切り	ステンス製 t=1.0 900×900 W=150	1	か所			
看板水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.8 系幅 380	5.5	m			
看板水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.8 系幅 500	5.5	m			
ケーブルボックス	W=650 L-75×75×6	12	m			
ケーブルラック	W=600 溶融亜鉛めっき 吊ボルト取付金具(既製品)	24	か所			
ブルボックス	ステンス製	3	か所			
ワイヤ式鳥害防止器 (三段式)		160	m			
計						

大仁料金所安全通路(4レーン)		内外装	外部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通路床 防滑性ビニル床シート	t=2.5	36.3	m ²			
階段 防滑性ビニル床シート	t=2.5	42.9	m ²			
階段段鼻 防滑性ビニル床シート	W=30	130	m			
階段手すり ポリカーボネート板	t=4.0	130	m ²			
通路手すり 小波ポリカーボネート板	t=0.7	31.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

大仁料金所安全通路(4レーン)		ユニット及びその他	外部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レーン表示板	500×300	4	か所			
道路名称板	W5500×H750 鋼材下地・アルミ形型材下地共	1	か所			
計						

大仁料金所渡り廊下		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0039
墨出し		1	式			別紙 00-0040
養生		1	式			別紙 00-0041
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0042
外部足場		1	式			別紙 00-0043
災害防止		1	式			別紙 00-0044
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0045
高所作業車		4	日			
計						

建築工事 細目別内訳

大仁料金所渡り廊下		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0046
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	4	本			
埋戻し		1	式			別紙 00-0047
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	2	往復			
スリッパ切断	両端	220	か所			
計						

大仁料金所渡り廊下		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	D10 SD295 (20kg)	1	式			
異形鉄筋	D13 SD295	0.6	t			
異形鉄筋	D16 SD295	0.1	t			
異形鉄筋	D19 SD345	0.4	t			
鉄筋スラップ 控除		1	式			別紙 00-0048
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	1.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.1	t			
鉄筋ガス圧接	D19 -D19	24	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

大仁料金所渡り廊下		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 208	5.9	m3			
柱保護コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 208	0.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎コンクリート 人力打設	5.9	m3			
コンクリート打設手間	柱保護コンクリート 人力打設	0.2	m3			
構造体強度補正	基礎コンクリート 呼び強度24[+3] S15	5.9	m3			
計						

大仁料金所渡り廊下		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部 -	28.2	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1.4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	29.6	m ²			
打放し面補修	B 種 コシ処理無 部分目違いばらい	1.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

大仁料金所渡り廊下		鉄骨	本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切板 (SS400)	t=6	0.6	t			
切板 (SN400B)	t=4.5	0.1	t			
切板 (SN400A)	t=6	0.2	t			
切板 (SN400A)	t=12 (10kg)	1	式			
切板 (SN400A)	t=16	0.5	t			
切板 (SN400B)	t=6	0.1	t			
切板 (SN400B)	t=9	0.1	t			
切板 (SN490C)	t=16	0.2	t			
H形鋼 (SN400A)	H-100×100×6×8	0.3	t			
H形鋼 (SN400A)	H-200×100×5.5×8	0.2	t			
H形鋼 (SN400B)	H-200×100×5.5×8 (40kg)	1	式			
H形鋼 (SN400B)	H-300×150×6.5×9	1.5	t			
等辺山形鋼 (SN400A)	L-65×65×6	0.2	t			
溝形鋼 (SN400A)	[-100×50×5×7.5	0.1	t			
構造用角形鋼管 (BCR295)	□ -200×200×9	0.7	t			

大仁料金所渡り廊下		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造用角形鋼管 (BCR295)	□-250×250×9	0.9	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0049
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	5.4	t			
溶融亜鉛めっき		5.4	t			
鉄骨運搬		5.4	t			
現場建方	揚重機別途	5.4	t			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M16 L=40	137	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=50	12	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=55	75	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=60	200	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=65	8	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト締付		416	本			
現場溶接	すみ肉6mm換算	15.2	m			
タッチアップ	現場溶接部	3.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

大仁料金所渡り廊下		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接部試験	工場溶接部 第三者	53	か所			
溶接部試験	現場溶接部 第三者	16	か所			
既製柱脚	25-09V	2	か所			
既製柱脚	20-09V	2	か所			
水平ブレース (JIS規格品)	建築用ターンバックル M16 L 1000 羽子板共	2	本			
水平ブレース (JIS規格品)	建築用ターンバックル M16 L 1200 羽子板共	8	本			
水平ブレース (JIS規格品)	建築用ターンバックル M16 L 1600 羽子板共	20	本			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

大仁料金所ETC室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0050
墨出し		1	式			別紙 00-0051
養生		1	式			別紙 00-0052
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0053
外部足場		1	式			別紙 00-0054
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0055
計						

建築工事 細目別内訳

大仁料金所ETC室		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0056
床付け		1	式			別紙 00-0057
埋戻し		1	式			別紙 00-0058
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

大仁料金所アイランド*		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター切断	コンクリート舗装 厚さ 15cm	191	m			
溝はつり	W245×H80	41.7	m			
目あらし	コンクリート面 床	25.1	m ²			
床はつり	コンクリート面	75.5	m ²			
ブ ロッカー撤去		80	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

大仁料金所アイランド*		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	コンクリートくず	118	m3			
発生材運搬	コンクリートくず	118	m3			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

大仁料金所外構		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石撤去	W600×D900×H500	1	か所			
石撤去	W1000×D1000×H700	1	か所			
石撤去	W1200×D700×H600	1	か所			
石撤去	W1200×D1200×H600	1	か所			
石撤去	W900×D600×H400	1	か所			
石撤去	W800×D600×H400	1	か所			
樹木撤去	径400 H5000 葉渡2000	1	本			
樹木撤去	径500 H5000 葉渡2000	1	本			
樹木撤去	径500 H4500 葉渡2000	1	本			
鉄骨階段撤去		12	m ²			
シンク・ルーフ撤去		2.3	m ²			
基礎コンクリート撤去		5.1	m ³			
地業撤去		1.8	m ³			
側溝撤去		16.4	m			
カーポート・レベル撤去		12.5	m			

大仁料金所外構		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリートくず	6.2	m3			
発生材処分	碎石	1.8	m3			
発生材処分	ガラス (0.02m3)	1	式			
発生材処分	廃アス (0.01m3)	1	式			
発生材処分	石	2.8	m3			
発生材処分	樹木	3.7	m3			
有価処分	鉄くず	▲4.2	t			
有価処分	アルミくず (-30kg)	1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

江間料金所安全通路 (6V-)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED灯		1	式			別紙 00-0070
ケーブル類		1	式			別紙 00-0071
電線管類		1	式			別紙 00-0072
開閉器箱		1	式			別紙 00-0073
配線器具		1	式			別紙 00-0074
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0075
ボックス類		1	式			別紙 00-0076
計						

大仁料金所安全通路 (4L-7)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED灯		1	式			別紙 00-0083
ケーブル類		1	式			別紙 00-0084
電線管類		1	式			別紙 00-0085
開閉器箱		1	式			別紙 00-0086
配線器具		1	式			別紙 00-0087
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0088
ボックス類		1	式			別紙 00-0089
計						

電気設備工事 細目別内訳

大仁料金所外構		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル類		1	式			別紙 00-0090
電線管類		1	式			別紙 00-0091
土工事		1	式			別紙 00-0092
ボックス類		1	式			別紙 00-0093
計						

大仁料金所外構		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設開閉器盤	改造	1	式			別紙 00-0094
電線類		1	式			別紙 00-0095
ケーブル類		1	式			別紙 00-0096
電線管類		1	式			別紙 00-0097
計						

江間料金所安全通路(6L-7)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模 鉄骨造 地上階	115	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 S造 地上階	221	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 S造 地上階	221	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	221	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

江間料金所安全通路(6L-7)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		115	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	200	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	23.2	m			
内部階段仕上足場		31.6	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	82	m ²			
仮設架台	W3658×D1524×H4719	4	台			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
メッシュ張り	防災性能 JIS A 8952 I 類	200	m ²			
計						

江間料金所安全通路(6L-7)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬 (地足場)		115	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠幅900(二枚布)	200	m ²			
仮設材運搬 (手すり先行方式)	枠組本足場用(手すり先行方式)	23.2	m			
仮設材運搬 (安全てすり)		31.6	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)	平家建	82	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		200	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)						
計						

建築工事 別紙明細

江間料金所安全通路(6L-7)		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0009
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	288	m ³			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0010
床付け	つぼ,布掘り	55.9	m ²			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0011
埋戻し(B種)	- 発生土	185	m ³			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

江間料金所ETC室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0015
遣方	小規模 鉄骨造 地上階	29	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0016
墨出し	小規模 S造 地上階	29	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0017
養生	小規模 S造 地上階	29	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0018
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	29	m ²			
計						

江間料金所ETC室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0019
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	29	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0020
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	29	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

江間料金所ETC室		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0021
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	22.5	m ³			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0022
床付け	つぼ,布掘り	32.6	m ²			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0023
埋戻し(B種)	- 発生土	6.1	m ³			
計						

大仁料金所安全通路(4L-7)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0026
遣方	小規模 鉄骨造 地上階	92.2	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0027
墨出し	小規模 S造 地上階	180	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0028
養生	小規模 S造 地上階	180	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0029
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	180	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

大仁料金所安全通路(4L-7)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0030
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満	254	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	19.2	m			
内部階段仕上足場		31	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	54.7	m ²			
仮設架台	W3658×D1524×H4719	3	台			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0031
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	254	m ²			
計						

大仁料金所安全通路 (4㍻)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0032
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	254	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	19.2	m			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		31	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	54.7	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		254	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

大仁料金所安全通路 (4㍻)		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0033
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	62.2	m ³			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0034
床付け	つぼ,布掘り	29.5	m ²			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0035
埋戻し(B種)	- 発生土	38.5	m ³			
計						

大仁料金所渡り廊下		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0043
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	18.8	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	2.1	m			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	13.2	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0044
メッシュ張り	防災性能 JIS A 8952 I 類	18.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

大仁料金所渡り廊下		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0045
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	18.8	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	2.1	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	13.2	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		18.8	m ²			
計						

大仁料金所渡り廊下		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0046
根切り	小規模土工	22.7	m3			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0047
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	15.4	m3			
計						

建築工事 別紙明細

大仁料金所渡り廊下		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0048
鉄筋スクラップ 控除	(-30kg)	1	式			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

大仁料金所ETC室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0050
遣方	小規模 鉄骨造 地上階	30.3	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0051
墨出し	小規模 S造 地上階	30.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0052
養生	小規模 S造 地上階	30.3	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0053
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	30.3	m ²			
計						

大仁料金所ETC室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0054
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	30.3	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0055
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	30.3	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

大仁料金所ETC室		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0056
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	23.5	m ³			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0057
床付け	つぼ,布掘り	32.6	m ²			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0058
埋戻し(B種)	- 発生土	6.5	m ³			
計						

電氣設備工事 別紙明細

静岡県住宅供給公社

江間料金所外構		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル類		1	式			別紙 00-0077
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	7	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	8	m			
計						
電線管類		1	式			別紙 00-0078
波付硬質合成樹脂管(FEP)(難燃性)	(30)	8	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0079
根切り(機械)	ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.73	m3			
埋戻し	機 械 ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.73	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	8	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

江間料金所外構		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線類		1	式			別紙 00-0080
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	16	m			
計						
ケーブル類		1	式			別紙 00-0081
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	8	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	8	m			
計						
電線管類		1	式			別紙 00-0082
波付硬質合成樹脂管(FEP)(難燃性)	(40)	8	m			
計						

大仁料金所安全通路(4L-ン)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED灯		1	式			別紙 00-0083
LED照明	直付型40W	6	個			
LED照明	直付型20W	11	個			
計						
ケーブル類		1	式			別紙 00-0084
600Vφ リイレン絶縁 耐燃性φ リイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	38	m			
600Vφ リイレン絶縁 耐燃性φ リイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m			
600Vφ リイレン絶縁 耐燃性φ リイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	m			
600Vφ リイレン絶縁 耐燃性φ リイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	128	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	126	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

大仁料金所安全通路(4L-ン)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管類		1	式			別紙 00-0085
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	51	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	131	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	35	m			
計						
開閉器箱		1	式			別紙 00-0086
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF× 1個	1	個			
計						

大仁料金所安全通路 (4レーン)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0087
防水スイッチ	1P15A*1	1	個			
防水スイッチ	3W15A*1	2	個			
自動点滅器 (電子式)	リト線式 100V 3A,長寿命形,省エネ形	1	個			
照明制御ユニット		1	個			
制御センサ		5	個			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0088
ケーブルラックZM形	300A 1段目	78	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

大仁料金所安全通路 (4レーン)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0089
露出ボックス		3	個			
プルボックス	SS100*100*50WP-SUS	1	個			
計						

大仁料金所外構		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル類		1	式			別紙 00-0090
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	30	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	16	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	48	m			
導入線		148	m			
導入線 (PF管内)		80	m			
計						
電線管類		1	式			別紙 00-0091
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 28mm	30	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 54mm	148	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(30)	16	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) (難燃性)	(50)	80	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

大仁料金所外構		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0092
根切り (機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.99	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.99	m3			
アスファルト舗装	A-5-25 再生細粒 再生クラッシャー 500m ² 未満	6	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	18	m			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	16	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0093
アルボックス	S5500*500*400WP-SUS	2	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
揚重機械 江間料金所 安全通路		1	式			別紙 00-0067
揚重機械 大仁料金所 安全通路		1	式			別紙 00-0068
揚重機械 大仁料金所 渡り廊下		1	式			別紙 00-0069
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚重機械 江間料金所 安全通路		1	式			別紙 00-0067
揚重機械	ラフテレンクレーン 50t	1	日			
建て方機械	ラフテレンクレーン 50t	19	日			
計						
揚重機械 大仁料金所 安全通路		1	式			別紙 00-0068
揚重機械	ラフテレンクレーン 50t	1	日			
建て方機械	ラフテレンクレーン 50t	20	日			
計						
揚重機械 大仁料金所 渡り廊下		1	式			別紙 00-0069
揚重機械	ラフテレンクレーン 50t	1	日			
建て方機械	ラフテレンクレーン 50t	2	日			
計						