

令和 8 年度 実施設計書				審査 設計者	
工事番号 (設計書コード) 38-TS024-13-01-01					
建設工事名 令和8年度 伊豆スカイライン 舗装修繕工事					
路線河川名 一般自動車道「伊豆スカイライン」		建設工事箇所 伊豆の国市浮橋地内			
建設工事金額					
工 期 100日		週休2日推進工事補正 (補正なし)			
建設工事概要					
舗装工		1	式		
路面切削		1980	m2		
表層(車道・路肩部)		1980	m2		
クラック防止シート張		200	m		
区画線工		1	式		
区画線設置[溶融式手動] 実線 20cm		660	m		
区画線設置[溶融式手動] 破線 15cm		165	m		
仮設工		1	式		
交通管理工		1	式		
歩掛・単価適用年度 令和 8 年 7 月		基本単価 令和 8 年 7 月		地区コード 208 地区	
起 終 点 指 定		⇔			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
-- 舗装工					
	式	1			
--- 路面切削工					
	式	1			
---- 路面切削					
	m 2	1, 9 8 0			SP 1号表
---- 設運搬(路面切削)					
	m 3	9 9			SP 2号表
---- 処分費 As 切削					駿河開発(株) 田方郡函南町軽井沢字下ノ沢212
	m 3	9 9			
--- オーバーレイ工					
	式	1			
---- 表層(車道・路肩部)					
	m 2	1, 9 8 0			SP 3号表
--- アスファルト舗装補修工					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- クラック防止シート張 W=50cm	m	200			M0001 第 1号表
-- 区画線工	式	1			
--- 区画線工	式	1			
---- 区画線設置〔熔融式手動〕 実線 20cm 塗布厚1.5mm 白	m	660			第 2号表
---- 区画線設置〔熔融式手動〕 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	m	165			第 3号表
-- 仮設工	式	1			
--- 交通管理工	式	1			
---- 交通誘導警備員	式	1			第 4号表
直接工事費計					

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工種区分 No. 6 舗装工事					
共通仮設費 (一般交通影響有り (2) - 1)	式	1			
準備費	式	1			M2100
運搬費	式	1			第 5号表
	式	1			M2200
第 7号表					
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (一般交通影響有り (2) - 1)	式	1			
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格計					
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

MOOO1

クラック防止シート張
W=50cm

第 1号表

金	円	100 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
クラック防止シート張		m	100			SP 4号表
クラック防止シート		m	111			
計						
単価		m				

区画線設置 [溶融式手動] 実線 20cm
塗布厚1.5mm 白 第 2号表

金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 (区画線設置工 [溶融式 (手動)]) 昼間単価 供用区間 実線 20cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	kg	760			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	33			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	33			2
軽油 パトロール給油	l	51			2
諸雑費	%				
計 (合計金額対象外は除く)					

第 2号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

区画線設置 [熔融式手動] 破線 15cm
塗布厚1.5mm 白 第 3号表

金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 (区画線設置工 [熔融式 (手動)]) 昼間単価 供用区間 破線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	kg	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	25			2
軽油 パトロール給油	l	52			2
諸雑費	%				
計 (合計金額対象外は除く)					

第 3号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

交通誘導警備員

第 4号表

金 円 1 式 当り						
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人	27			9日、3人
計						

[illegible]

M2110					
工事計画図作成費					
縦断面図、横断面図、展開図					
第 6号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
土木一般世話役					
		人			
計					

M2200					
運搬費					
第 7号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
往路 A1+M+K (またはK') 第 8号表					
重建設機械単体運搬費 片道 路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m		台	1		
復路 A1+M+K (またはK') 第 8号表					
重建設機械単体運搬費 片道 路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m		台	1		
計					

重建設機械単体運搬費
片道 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付） 2.0m 第 8号表

金 円 1 台 当り		A 1+M+K（またはK'）				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
A 1：基本運賃料金 5 0 k m まで		台				
K'：運搬される建設機械の運搬中の損料（排出ガス対策型（第2次基準値）） L：運搬基地から現場までの片道距離 2 4 . 7 k m		+				
計						

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
路面切削	施工区分・平均切削深さ＝全面切削 6 c m 以下（ 4 0 0 0 m 2 以下），段差すりつけの撤去作業＝有り	SP 1 号表
穀運搬（路面切削）	D I D 区間の有無＝無し，運搬距離＝ 1 6 . 0 k m 以下	SP 2 号表
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝ 3 . 0 m 超，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝タックコート 選択 & アスコン規格＝再生密粒度アスコン（ 1 3 ） A 配合，＊ 1 層当り平均仕上り厚＝ 5 0 m m ， & 瀝青材料規格＝タックコート 分解型アスファルト乳剤	SP 3 号表
クラック防止シート張	クラック防止シート張＝クラック防止シート張	SP 4 号表

工 期 算 定 一 覧 表

項 目	日 数	説 明
準備期間	60日	
作業所要日数	18日	
その他の不稼働日	0日	
後片付け期間	20日	
工期（合計）	98日	