

令和8年度 伊豆スカイライン 舗装修繕工事

数 量 計 算 書

## 数 量 総 括 表

| 区分・工種・種別・細別 | 規 格                      | 単位 | 数 量  |    | 摘 要 |
|-------------|--------------------------|----|------|----|-----|
|             |                          |    | 当初   | 変更 |     |
| 道路修繕        |                          | 式  | 1    |    |     |
| 舗装工         |                          | 式  | 1    |    |     |
| 路面切削工       |                          | 式  | 1    |    |     |
| 路面切削        | 平均切削厚 t=50mm             | m2 | 1980 |    |     |
| 殻運搬(路面切削)   | アスファルト切削殻                | m3 | 99   |    |     |
| 殻処分         | アスファルト切削殻                | m3 | 99   |    |     |
| オーバーレイ工     |                          | 式  | 1    |    |     |
| 表層(車道・路肩部)  | 再生密粒度As(13) t=50mm       | m2 | 1980 |    |     |
| アスファルト舗装補修工 |                          | 式  | 1    |    |     |
| クラック防止シート張  | W=50cm                   | m  | 200  |    |     |
| 区画線工        |                          | 式  | 1    |    |     |
| 区画線工        |                          | 式  | 1    |    |     |
| 区画線設置       | 実線 白 20cm 厚1.5cm 排水性舗装用無 | m  | 660  |    |     |
| 溶融式区画線      | 破線 白 15cm 厚1.5cm 排水性舗装用無 | m  | 165  |    |     |
| 仮設工         |                          | 式  | 1    |    |     |
| 交通管理工       |                          | 式  | 1    |    |     |
| 交通誘導警備員     |                          | 式  | 1    |    |     |
|             |                          |    |      |    |     |
|             |                          |    |      |    |     |

舗装工

## 路面切削工

1式当り

[illegible]

| 計 算 書                                   |                            |  |      |       |
|-----------------------------------------|----------------------------|--|------|-------|
| 路面切削工                                   |                            |  | 1式当り |       |
| 名 称                                     | 計 算 式                      |  | 単 位  | 数 量   |
| 路面切削<br>mm)                             | A= 6.00 × 330.00 = 1,980.0 |  | m2   | 1,980 |
| 殻運搬<br>(路面切削)<br>As切削廃材<br>平均切削厚 t=50mm | V= 1980.0 × 0.050 = 99.0   |  | m3   | 99    |
| 殻処分<br>As切削廃材                           | V= 99.0 = 99.0             |  | m3   | 99    |

オーバーレイ

1式当り

[illegible]



## アスファルト舗装補修工

1式当り

[illegible]





区画線工

区画線工

1式当り

[illegible]

| 計 算 書                                            |                               |     |      |   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|---|
| 区画線工                                             |                               |     | 1式当り |   |
| 名 称                                              | 計 算 式                         | 単 位 | 数    | 量 |
| 区画線設置<br>白実線<br>20cm 厚1.5mm<br>排水性舗装用無<br>(供用区間) | $L = 330.0 + 330.0$ $= 660.0$ | m   | 660  |   |
| 区画線設置<br>破線<br>15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装用無<br>(供用区間)  | $L = 165.0$ $= 165.0$         | m   | 165  |   |